

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Sosnówce			
1 Element			
1.1 KNR 402/507/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi 25-32 mm	46,26		m
1.2 KNR 215/402/4 (1) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 40 mm	2		m
1.3 KNR 215/422/2 (1) Rury przyłączone do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 20-32 mm	4		kpl
1.4 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400 mm, typ C 11, V 11, (1-płytowy)	2		szt
1.5 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm	61,26		m
1.6 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	8		kpl
1.7 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	8		kpl
1.8 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	4		kpl
1.9 KNR 401/348/8 Rozebranie ścianek, z pustaków "Muranów", zaprawa cementowo-wapiennej	5,56		m2
1.10 KNNR 2/701/2 (1) Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w ceglach: 1/2, cegła pełna	3,23		m2
1.11 KNR 202/825/1 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie z masy szpachlowej "Tcg", grubości 3 mm na ścianach z betonu, budynki do 8 kondygnacji	1,92		m2
1.12 KNR 202/9011/4 (1) Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1 m2	21,02		m2
1.13 KNR 23/2611/2 gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	85,72		m2
1.14 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	85,70		m2
1.15 KNRW 202/1108/3 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, płytki 30x30 cm	39,70		m2
1.16 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	195,01		m2
1.17 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	43,25		m
1.18 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	32		m
1.19 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	8		szt
1.20 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	8		kpl
1.21 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem splotującym	4		kpl
1.22 KNR 35/105/1 Podejścia dopływowe, (wody zimnej lub ciepłej), Fi 15 mm, do pralki automatycznej	1		szt
1.23 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 32 mm	1		szt
1.24 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	85,70		m2