

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Sosnówce</b>			
<b>1 Element</b>			
1.1 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	9		kpl
1.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	9		kpl
1.3 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	4		kpl
1.4 KNR 401/348/8 Rozebranie ścianek, z pustaków "Muranów", zaprawa cementowo-wapiennej	5,56		m2
1.5 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	41,92		m2
1.6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	154,81		m2
1.7 KNRW 401/353/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	8,568		m2
1.8 KNR 402/507/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi 25-32 mm	48,25		m
1.9 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm	61,26		m
1.10 KNR 215/402/4 (1) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 40 mm	48,25		m
1.11 KNR 215/422/2 (1) Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 20-32 mm	6		kpl
1.12 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	32		m
1.13 KNR 35/103/3 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi 15x1,0 mm	17		m
1.14 KNR 35/120/1 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), wiszące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 50 dm3	1		kpl
1.15 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	43,25		m
1.16 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400 mm, typ C 11, V 11, (1-płytowy)	3		szt
1.17 KNNR 2/701/2 (1) Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w ceglach: 1/2, cegła pełna	3,23		m2
1.18 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe	14		szt
1.19 KNR 202/825/1 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie z masy szpachlowej "Tcg", grubości 3 mm na ścianach z betonu, budynki do 8 kondygnacji	3,23		m2
1.20 KNR 23/2611/2 gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	92,37		m2
1.21 KNR 35/105/1 Podejścia dopływowe, (wody zimnej lub ciepłej), Fi 15 mm, do pralki automatycznej	1		szt
1.22 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 32 mm	1		szt
1.23 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	92,37		m2
1.24 KNRW 202/1108/3 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, płytki 30x30 cm	41,92		m2
1.25 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	206,64		m2
1.26 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	92,37		m2
1.27 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	9		szt
1.28 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	9		kpl
1.29 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	4		kpl
1.30 KNR 35/114/2 Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn 15 mm, umywalkowa lub zlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	9		szt
1.31 KNR 202/9011/4 (1) Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1 m2	24,782		m2