


PJS		

PLYTKI np. MOONDUST CREAM 59,4x59,4cm
(na schodach stosować płytki stopnicowe,
antypoślizgowe)
Producent: OPOCZNO



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA	
Nr	ILUŚĆ
①	1
②	1

LEGENDA

WYKOŃCZENIE PODŁÓG

PN	PLYTKI INWEST NIEBESKI struktura 19,8x19,8cm Producent: PARADYZ
PS	PLYTKI INWEST SZARY struktura 19,8x19,8cm Producent: PARADYZ

WYKOŃCZENIE ŚCIAN / KOLORYSTYKA

M1	PLYTA GIPSOWA 0,6cm, klejona do ściany (wyfocowanie powierzchni malarskiej z powiększoną płytką) POWŁOKI MALARSKIE ŚCIAN WENIETRZNYCH Kolor: NCS 1000-N (baza droły/mat.). Wodoodporne zmywalna farba olejowa, stopień połysku – mat. Producent Tikkurila (lub równorzędno).
PB	PLYTKI INWEST BIAŁA blyszcząca 19,8x19,8cm Producent: PARADYZ

PK	PLYTKI INWEST blyszcząca KOLORYSTYKA – wg schematu układania płytek 19,8x19,8cm Producent: PARADYZ
----	---



- Armature sianąną montować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Dopuszcza się zainiegi materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę inwestora i nadzoru autorskiego.
- Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formaho – prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora.
- Wszystkie: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
- Kolor fugi przy płytkach na podłodze – Spoinowanie płytek ściennych – fuga CERESIT CE 40, kolor: szary. Szerokość: spoiny 2mm.

UWAGI :

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RZUTACH, PRZETKOWACH, ELEMENTACH PODANO W CM; WYMIARY NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU PODANO W M; WARTOŚCI RZĘDNIWCH WYSOKOSCIOWYCH PODANO W M
- WSZELKIE Miejsca, w których wymagana jest ingerencja prac budowlanych w istniejącą użytkowaną część budynku, należy doprowadzić do stanu sprzed prac. MATERIAŁY WYKONCZONE (PLYTKI, FARBY ITP) DOBRAĆ TAK, ABY WYGŁĄD DOPROWADZIŁ DO STANU SPRZED PRAC.
- W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ PRZEDMIOTEM PRACOWANIA JEST OBIEKT ISTNIEJĄCY, PRZED WYKONANIEM JEJEGO POSZCZEGÓLNYCH NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- ELEMENTY POSADOWIENIA SIOŁE WG DOKUMENTACJI KONSTR.
- SYSTEMY, TYPY I OZNACZENIA, WYMIARY I ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW, KANAŁÓW, URZĄDZEŃ TECHOL. I INSTAL. WG PROJEKTÓW POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
- LOKALIZACJE I WIELKOŚĆ OTWORÓW DLA PRZELASC INSTALACJI ROZPATRYWAC Z DOKUMENTACJĄ POSZCZ. BRANŻ.
- OTWOROWANA PRZEGROD POL. Ø110mm (0,01m2) WYKONAC NA BUDOWIE W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.
- OZNACZENIA ELEMENTÓW WG LEGENDY.
- BRZY, OKNA, BRAMY I INNE WYPEŁNIENIA OTWORÓW WG ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW ZESTAWIENIOWYCH PROJEKTU .
- DOMARY DO GRANIC DZIAŁKI WG RYS. PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU).
- ELEMENTY NIE OPSANE NA RYSUNKU – WG CZĘŚCI OPSOWEJ PROJEKTU.
- WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU.

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ŚCIANY STNIEJĄCE – ADAPTOWANE	ŚCIANY DO WYBURZENIA	ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE	ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE	ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE LEKKE GK
-------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

TBi ARCHITEKCI

PROJEKT WYKONAWCZY

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na Oddział Przeciśkołny

ADRES:
GMINNE PRZEDSZKOLE W MAŁYNI RUDNIKU
86-502 MAŁY RUDNIK, działka nr 284 obręb Mały Rudnik
Gmina Grudziądz

ARCHITEKTURA

INWESTOR:
GMINNE PRZEDSZKOLE W MAŁYNI RUDNIKU
86-502 MAŁY RUDNIK 33

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BAUDA
upr.cen 271LODKWZ011

SPRACOWUJĄCY:
mgr inż. arch. JULIA BOKSZ
upr.cen 4VMOKKZ014

TEMAT RYSUNKU:

ŁAZIENKA DLA DZIECI

A-14

DATA:
20.11.2014

SKALA 1:50

TBi ARCHITEKCI Sp. z o.o. 80-298 GDANSK ul. Hafrowa 38 NIP 59427395958