

2021-03-12

Inwestor:

Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

Wykonawca:

OHM Projekt Arkadiusz Janicki
Mały Rudnik 28B, 86-302 Grudziądz,

NIP:

Forma prawna:

Numer REGON:

Organ rejestrowy:

Numer KRS:

Kapitał zakładowy:

Wpłacono:

NIP:

Forma prawna:

Numer REGON:

Organ rejestrowy:

Numer KRS:

Kapitał zakładowy:

Wpłacono:

Przedmiar Nr:

Nazwa budowy: Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Mały Rudnik dz. nr 65
gm. Grudziądz

Kod budowy:

Adres budowy:

Obiekt:

Rodzaj robót:

Charakterystyka robót: Kosztorys sporządzono w programie: System kosztorysowania WINBUD
Kosztorys Start (wer. 2012.10)

Nr umowy:

Data oprac.: 2021-03-12

Umowa z dnia:

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 0201, KNNR 5, KNR 0510, KNR 0512, KNR 0513, KNR 0708, KNR 1326

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: SEKOCENBUD I kw. 2021 - ceny średnie

Sporządził:

Arkadiusz Janicki

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. stawianie słupów oświetleniowych - 12 szt.		
<i>Kod CPV:</i>		
1	KNR 0201 0707-07-060 Wykopy ręczne o głębokości do 2,5 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	24,00 m ³
2	KNNR 5 1405-0-291 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 10,5 m ANALOGIA - montaż słupów oświetlenie ulicznego Antares krotność= 1,00	12,00 słup
3	KNR 0510 0114-01-040 Wciąganie kabla do słupów (do złacz izolacyjnych) krotność= 1,00	12,00 m
4	KNR 0512 0307-01-050 Zabezpieczenie podziemnych części słupów krotność= 1,00	24,00 m ²
5	KNR 0513 0301-05-040 Uziomy prętowe krotność= 1,00	18,00 m
6	KNR 0708 0807-01-020 Tabliczki informacyjne krotność= 1,00	22,00 szt
7	KNR 0510 1011-01-090 Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny krotność= 1,00	12,00 kpl
8	KNR 0510 1005-07-020 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku krotność= 1,00	12,00 szt
9	KNR 0510 0803-03-090 Montaż bezpiecznika - analogia - tabliczka bezpiecznikowa krotność= 1,00	48,00 kpl
10	KNNR 5 1003-0-040 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do słupa krotność= 1,00	120,00 m
11	KNR 1326 0407-04-020 Ręczne malowanie liter, cyfr i znaków o wysokości do 20 cm krotność= 1,00	48,00 szt

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	stawianie słupów oświetleniowych - 12 szt.	1	11