

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Branża:** **ELEKTRYCZNA**

**Obiekt i lokalizacja:** **BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI  
NOWA WIEŚ, DZIAŁKI NR 453, OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA  
GRUDZIĄDZ**

**Inwestor:** **GMINA GRUDZIĄDZ  
ul. WYBICKIEGO 38  
86-300 GRUDZIĄDZ**

**Sporządził:** **inż. Michał Pawłowski**

**Nr uprawnień:** **KUP/0012/POOE/04**

**GRUDZIĄDZ 2021**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45316000-5	07.07.01	<b>BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>		
1			Montaż słupa oświetleniowego stalowego przegubowego o wysokości 5,5 np. f-my "Valmont" wraz z fundamentem, oprawą LED np. TECEO1/16LED/5137 f-my "Schreder", tabliczką bezpiecznikową z wyłącznikiem nadprądowym jednobiegunowym o charakterystyce i prądzie znamionowym B6, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup i wysięgnik, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu.	kpl.	13
2			Wykopy o szerokości 40cm dla kabli wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni i pomiarami zagęszczenia gruntu.	mb	369
3			Ułożenie rur osłonowych HDPE $\Phi$ 75/4,5mm w wykopie	mb	369
4			Ułożenie rur osłonowych np. A110PS lub równoważnych na istniejących kablach elektroenergetycznych	mb	27
5			Ułożenie kabla YAKY 4x35mm <sup>2</sup> w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami.	mb	369
6			Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami.	mb	369
7			Wykonanie uziomu prętowego $R \leq 5\Omega$ , z podłączeniem, pomiarami.	kpl.	1