

Gmina Grudziądz

Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.19.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) (zwanej dalej "ustawy Pzp") pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Biały Bór nr 040481C**”

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2

Według zapisu pkt. 1.6 SST D-M-00.00.00 „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące”. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający będzie wymagał realizacji tego zapisu.

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał zorganizowania zaplecza budowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Pytanie nr 3

Według projektu budowlanego adres inwestycji to "Biały Bór działka nr 266 , 168/2 obręb 1,Droga Leśna" prosimy o potwierdzenie, że to omyłka i adres inwestycji to „Biały Bór działka nr 226 , 168/2 obręb 1,Droga Leśna”.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska. Właściwy numer działki to 226.

Pytanie nr 4

W związku z krótkim terminem zakończenia robót – 21 dni od podpisania umowy prosimy o zmianę terminu zakończenia robót ze względu na konieczność zatwierdzenie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przy wykonaniu niezwłocznie projektu tymczasowej organizacji ruchu czas oczekiwania na wydanie opinii (Gmina) ok 21 dni oraz zatwierdzenie przez Starostwo około 30 dni.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie przekrojów konstrukcyjnych przepustu.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadani należy naprawić istniejący przepust pod koroną drogi. Roboty należy wykonać zgodnie z KPED.

Pytanie nr 6

Według pkt. 4.1 opisu technicznego „Istniejącą nawierzchnię jezdni należy wyprofilować do założonych spadków poprzecznych 2% przy pomocy równiarki i warstwy wyrównującej z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwą średniej grubości 15cm lub warstwą wyrównawczą z masy AC11W.” W przedmiarze brakuje warstwy wyrównującej z kruszywa łamanego lub wyrównawczej z masy AC11W. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania należy wykonać konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr.10 cm,
- istniejąca podbudowa drogi.

Pytanie nr 7

Prosimy o załączenie SST dotyczącego odtworzenia trasy i punktów wysokościowych.

Odp.: Zamawiający zamieści właściwą SST.

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie miejsca montażu barier ochronnych.

Odp.: Bariery należy ustawić na wysokości istniejącego przepustu.

Pytanie nr 9

Prosimy o załączenie SST dotyczącego barier.

Odp.: Zamawiający zamieści właściwą SST.

Pytanie nr 10

Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odp.: Zamawiający wskaże na etapie realizacji lokalizację oznakowania pionowego na drodze gminnej nr 040481C.

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie miejsca montażu słupków prowadzących U-1a.

Odp.: Zamawiający wskaże na etapie realizacji lokalizację oznakowania pionowego na drodze gminnej nr 040481C.

Pytanie nr 12

Prosimy o załączenie SST dotyczącego oznakowania pionowego.

Odp.: Zamawiający zamieści właściwą SST.

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz