

KOSZTORYS OFERTOWY  
Rozbudowa drogi gminnej nr 040150C Waldowo Szlacheckie - Pilewice

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	
1.1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	2,10		
2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	xxx	xxx	xxx	
2.1	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem o średnicy do 15 cm	szt.	76		
2.2	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem o średnicy 16 - 25 cm	szt.	57		
2.3	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem o średnicy 26 - 35 cm	szt.	11		
2.4	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem o średnicy 36 - 45 cm	szt.	1		
2.5	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem o średnicy powyżej 56	szt.	2		
2.6	D.01.02.01	mechaniczne karczowanie pni do średnicy 55cm oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem i wywóz karpin o średnicy do 55cm	szt.	25		
2.7	D.01.02.01	mechaniczne karczowanie pni o średnicy ponad 56cm oczyszczeniu terenu i uzupełnieniem piaskiem wraz z zagęszczeniem i wywóz karpin o średnicy ponad 56cm	szt.	30		
2.8	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z oczyszczeniem i wywozem	ha	0,08		
3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	
3.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu na głębokość do 40cm	m <sup>2</sup>	7 350,00		
3.2	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	2 448,00		
4.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	
4.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	98		
4.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na lawie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	33		
4.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z betonu gr. 20cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	147		
4.4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia, gruzu betonowego i gruzu ceglanego gr.15cm	m <sup>2</sup>	6172		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
5.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	xxx	xxx	xxx	
5.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją - odcinek wymiary (400mx6,5mx1,0m)	m <sup>3</sup>	2 600,00		
5.2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją - poszerzenia ist. konstr. (1270m2 pow.poszerzeń gl=1,0; 1090m2 pod zjazdami gl=0,8)	m <sup>3</sup>	2 142,00		
6.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	
6.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i transportu - odcinek wymiary	m <sup>3</sup>	2 080,00		
6.2	D.02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i transportu - odcinek poszerzeń 1270m2 + zjazdy 1090m2 +nasyp pod pobociami 4000m2	m <sup>3</sup>	3 270,00		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	xxx	xxx	xxx	
7.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	15 803,50		
8.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	
8.1	D.04.03.01	Oczyszczenie oraz skropienie warstw z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	12 316,00		
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	
9.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązane 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 10 cm (pobocza)	m <sup>2</sup>	3 043,50		
9.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązane 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm Pełna konstrukcja poszerzeń	m2	3 470,00		
9.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązane 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	1 090,00		
9.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązane 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm na istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>	8 200,00		
	<b>D.05.03.05</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
10	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx	xxx	
10.1	D.05.03.05	Nawierzchnia z SMS 16 grubość warstwy 6 cm warstwa ścierna z podbudową	m <sup>2</sup>	11 277,00		
10.2	D.05.03.05	Nawierzchnia z SMS 16 grubość warstwy 6 cm na 37-ciu zjazdach	m <sup>2</sup>	1 039,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
11	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	xxx	xxx	xxx	
11.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm wraz z pielęgnacją i koszeniem przez 24 miesiące	m <sup>2</sup>	4 920,00		
11.2	D.09.01.01	Nasadenia kompensacyjne średnica drzew min. 10cm	szt.	25,00		
	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
12	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	xxx	xxx	xxx	
12.1	D.07.01.01	Ryczałt zgodny z projektem stałej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
13	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe + progi zwalniające	xxx	xxx	xxx	
13.1	D.07.02.01	Ryczałt zgodny z projektem stałej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
14	D.08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	xxx	xxx	xxx	
14	D.08.01.01	Umocnienie skarp prefabrykatami	xxx	xxx	xxx	
14.1	D.08.01.01	Płyty prefabrykowane betonowe na 10cm podbudowie z C12/15	m2	914		
15	D.08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	xxx	xxx	xxx	
15.1	D.08.05.01	Ustawienie korytek ściekowych szer. 60cm na betonie C12/15 gr. 15cm	mb	306		
15.2	D.06.01.01	Profilowanie i zagęszczenie skarp	m2	4 200,00		
16		<b>INNE ROBOTY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	
16.1	D-00.00.00	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00		
16.2	D-10.03.01	Regulacja zaworów i włączników istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	8,00		
16.3	D-10.11.01	Zamocowanie rur osłonowych dwudzielne arot na kablach telekomunikacji i energetycznych	mb	247,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						