

**Gmina Grudziądz**

Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.8.2022

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) pn.: **"Kontynuacja inwestycji pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś"**

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W projekcie występują rozbieżności w wykończeniu posadzek. Przekrój C-C przecina pomieszczenie 1.11 wentylatornia, gdzie według rzutu kondygnacji należy wykończyć posadzkę gresem, natomiast przekrój posadzki na stropie "4" wskazuje na wykończenie wykładziną PVC. Jakie wykończenie należy przyjąć do wyceny oraz którymi zapisami się kierować w przypadku rozbieżności w innych pomieszczeniach?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 1.11 wentylatornia należy wykończyć posadzkę gresem.

**Pytanie nr 2**

Czy istniejącą posadzkę w przebudowywanych pomieszczeniach kotłowni również należy rozebrać czy nowe warstwy posadzki należy wykonać na istniejących już posadzkach?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Istniejące posadzki betonowe należy rozebrać. Wszystkie posadzki nowe docelowo należy wykonać na jednym poziomie.

### **Pytanie nr 3**

Czy w istniejących pomieszczeniach kotłowni należy również wymienić izolację lamelową z wełny mineralnej?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, jeżeli w istniejącej izolacji lamelowej nie będzie większych, trudnych do naprawy ubytków.

### **Pytanie nr 4**

Istniejący budynek kotłowni. Czy elewację na budynku kotłowni należy wykonać tylko od strony zejścia do pomieszczeń kotłowni?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Od strony wejścia elewację należy uzupełnić lub naprawić. Dodatkowo – na trzech stronach elewacji założono elewacyjne poziome pasy niepalne z wełny mineralnej niepalnej wys. 120cm.

### **Pytanie nr 5**

W projekcie występują rozbieżności. Według zestawienia stolarki witryna W1+D1 ma szerokość 210 cm, natomiast wg rzutu kondygnacji szerokość witryny W1+D1 to 276 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Prawidłowa szerokość witryny W1: 275cm.

### **Pytanie nr 6**

W projekcie występują rozbieżności. Według zestawienia stolarki witryna W2+D2 ma szerokość 210 cm, natomiast wg rzutu kondygnacji szerokość witryny W1 to 240 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Prawidłowa szerokość witryny W2: 210cm.

**WOJT**  
*Andrzej Rodziewicz*