

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.12.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Kontynuacja inwestycji pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Czy wszystkie ściany działowe oraz nośne zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą ile ścian należy jeszcze doliczyć.
2. W dokumencie Aw18_Nowa wieś_PW_OPIS TECHN jest zapis o suficie podwieszanym w sali gimnastycznej. Czy Zamawiający potwierdza, że ww. sufit należy wycenić w aktualnym postępowaniu przetargowym?
3. Czy istniejącą posadzkę w przebudowywanych pomieszczeniach kotłowni również należy rozebrać czy nowe warstwy posadzki należy wykonać na istniejących już posadzkach?
4. Czy odpowiedzi z poprzedniego postępowania dotyczącego kontynuacji inwestycji są wiążące w aktualnym przetargu?
5. W przedmiarze występuje pozycja wyposażenia okien hali sportowej w rolety przeciwsłoneczne. Czy Zamawiający potwierdza, że rolety przeciwsłoneczne w hali sportowej są w zakresie wyceny? Jeśli tak, prosimy o załączenie specyfikacji rolet.
6. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie projektu na wykończenie nawierzchni placu zabaw. Według opisu stosuje się wzór aby wykonać nawierzchnie bezpiecznie, natomiast brakuje dokładnych wymiarów poszczególnych zabawek oraz nie podano ich producenta.
7. Czy daszek nad wejściem należy wykonać tylko przed wejściem do wiatrolapu? Według rzutu parteru zadaszenie występuje nad każdym wejściem do budynku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Przez poprzedniego Wykonawcę zostały wykonane wyłącznie wszystkie ściany nośne. Na podstawie dokumentacji projektowej należy uwzględnić w wycenie wykonanie wszystkich ścian działowych.
2. Zamawiający potwierdza, że podwieszany sufit akustyczny instalowany w sali gimnastycznej należy wycenić w aktualnym postępowaniu przetargowym.

3. Istniejące posadzki betonowe należy rozebrać. Wszystkie nowe posadzki należy docelowo wykonać na jednym poziomie.
4. Odpowiedzi z poprzedniego postępowania są wiążące w aktualnym.
5. Rolety przeciwsłoneczne są w oknach pom. lekcyjnych i administracyjnych - patrz pkt. 3.10 opisu technicznego do PW. Okna sali sportowej są wyposażone w systemowe siatki ochronne z polipropylenu (oczko 13 cm), rozpięte na linkach stanowych.
6. Należy przyjąć nawierzchnię bezpieczną w technologii maty przerostowej w konstrukcji zapewniającej bezpieczny upadek z wysokości min. 3 metrów o łącznej powierzchni około 450 m².
7. Daszki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem nad każdym wejściem do budynku (łączna ilość - 3 sztuk).

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz