

## ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 040101C Wielki Węlcz – Okragła Łąka

Lp.		Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość	zł
1		2	3	4	5	6
1.		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.		D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
			Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,41	
2.		D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów			
2.1.			Karczowanie pni i usunięcie karp drzew wraz z wywozem	szt.	6,00	
2.2.			Wywóz wraz z załadunkiem karpiny na odległość do 10km oraz utylizacja	m3	6,00	
2.3.			Usunięcie krzewów wraz z zrębkowaniem i transportem na odl. do 10km	ha	0,02	
3.		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu			
3.1.			Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 20cm (max. 30cm)	m²	2 172,00	
3.2.			Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m³	442,00	
4.		D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic			
4.1.			Rozebranie nawierzchni z gruzu ceglanego i tłucznia gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m²	2 846,00	
4.2.			Frezowanie nawierzchni bitumicznych - profilujące gr. 4cm wraz z wywozem nadmiaru materiału i utylizacją	m²	10,00	
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
5.		D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
5.1.			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV	m³	60,00	
5.2.			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV pod rowy drogowe	m³	408,00	
6.		D.02.03.01	Wykonanie nasypów			
6.1.			Wykonanie nasypów z zakupem i transportem materiału - wykonanie obsypki i zasypki przepustu	m³	28,00	
6.2.			Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału (warstwa odsączająca pod pobocza, pod zjazd i pod konstrukcję drogi ((4,5+0,75x2)x0,5m+(0,75x2)x0,25)x405+370x0,5	m³	1 552,00	
6.3.			Wykonanie nasypu przeciążeniowego o gęstości min. 1,8t /m3 na odcinkach Km 0+0,00 do Km 0+404,00 na okres 120 dni dowóz materiału, monitoring oraz rozbiórka 70% (30% tracone) nasypu wraz z utylizacją 404,0x(5,50+0,5x2m+0,5x2m)x2,0	m³	6 060,00	
7.		D.02.03.01	Wykonanie warstwy odcinającej			
7.1.			Geowłóknina separacyjna pod nasyp przeciążeniowy 9kN/m2 (404,0x6,0)	m²	2 424,00	
Razem: ROBOTY ZIEMNE						
8.		D.03.01.03	Przepusty pod koroną drogi			
8.1.			Wykonanie ławy z kruszywa z zakupem i transportem kruszywa	m³	9,00	
8.2.			Ułożenie przepustu z rur PEHD fi 800mm	m	15,00	
8.3.			Wykonanie konstrukcji ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu oraz wlotu i wylotu na odległość 4m z kamienia na chudym betonie	m²	8,00	
8.4.			Oczyszczenie rowu z namułu średnia głębokość 40cm wraz z wywozem i utylizacją	mb	400,00	
Razem: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
		D.04.00.00	PODBUDOWY			
9.		D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
9.1.			Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gł. koryta do 20 cm	m²	2 222,00	
10.		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
10.1.			Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm (pod płyty drogowe) (405x4,9m)	m²	1 984,50	
Razem: PODBUDOWY						
		D.05.00.00	NAWIERZCHNIE			
11.		D.10.03.01	Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych 300x150x15cm			
11.1.			Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych 300x150x15cm	m²	1 822,50	
12.		D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów			
12.1.			Pobocza z KŁSM 0-31mm stab. mechanicznie gr. 20cm	m²	370,00	
13.		D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy			
13.1.			Pobocza z KŁSM 0-31mm stab. mechanicznie gr. 10cm szerokość 75cm	m²	607,00	
Razem: NAWIERZCHNIE						
		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	xxx	xxx	xxx
14.		D.07.01.01	Oznakowanie poziome	xxx	xxx	xxx
14.1.		D.07.01.01	Ryczałt zgodny z projektem stałej organizacji ruchu	ryczałt	1,00	
15.		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	xxx	xxx	xxx
15.1.		D.07.02.01	Ryczałt zgodny z projektem stałej organizacji ruchu	ryczałt	1,00	
Razem: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16.1.		D.06.01.01	Plantowanie skarp rowów, wykopów i nasypów wraz z profilowaniem rowów z obrobieniem na czysto	m²	1 010,00	
16.2.		D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm	m²	1 010,00	
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT 23%:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						