

8. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
	45316000-5	07.07.01	BUDOWA OŚWIETLENIA - ETAP I (Zakres - słupy nr: 1/1, 1/1/1, 1/2, 1/3, 1/4)				
1			Montaż słupa np. OŻ-9 z wysięgnikiem jednoramiennym np. WP-1, oprawą np. OUS70 (kompletną ze źródłem światła), tabliczką bezpiecznikową, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm ² w słup i wysięgnik, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	5		
2			Wykopy dla kabli oświetleniowych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	m ³	47		
3			Ułożenie rur osłonowych np. DVK 75 w wykopie	m	74		
4			Ułożenie kabla YKY 5x16mm ² w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	4		
5			Ułożenie kabla YKY 3x6mm ² w wykopach, rurach, na słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	68		
6			Ułożenie rury np. BE 50 na słupie	m	6		
7			Ułożenie kabla YAKY 4x35mm ² w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	153		
8			Ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	153		
9			Montaż rozdzielnic oświetleniowych RO wraz z podłączeniem kabli, wykonaniem uziomu prętowego R≤5Ω, pomiarami, itd.	kpl.	1		
RAZEM:							
VAT.....:							
OGÓŁEM:							