

## 8. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
	45316000-5	07.07.01	<b>BUDOWA OŚWIETLENIA - ETAP I</b> (Zakres: Strefa I - słupy nr: 2, 4, 24, 27, 29, 30, 39, 41 Strefa II - słupy nr: 1, 3, 5, 7)				
1			Montaż słupa stalowego ocynkowanego np. S-80C z wysięgnikiem jednoramiennym np. 1,5m/15st., z oprawą np. WSL 800P/100HST 100W (kompletną ze źródłem światła), tabliczką bezpiecznikową, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> w słup i wysięgnik, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	<b>12</b>		
2			Wykopy dla kabli oświetleniowych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	m <sup>3</sup>	<b>248</b>		
3			Ułożenie rur osłonowych np. DVK 50 w wykopie	m	<b>112</b>		
4			Ułożenie kabla YKY 5x16mm <sup>2</sup> w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	<b>5</b>		
5			Ułożenie kabla YAKY 4x16mm <sup>2</sup> w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	<b>767</b>		
6			Ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	<b>767</b>		
7			Montaż rozdzielnic oświetleniowych RO wraz z podłączeniem kabli, pomiarami, itd.	kpl.	<b>2</b>		
8			Wykonanie uziomu prętowego R≤5Ω z podłączeniem, pomiarami, itd	kpl.	<b>6</b>		
<b>RAZEM:</b>							
<b>VAT.....:</b>							
<b>OGÓŁEM:</b>							