

8. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
	45316000-5	07.07.01	BUDOWA OŚWIETLENIA (Zakrers: słupy nr: 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/6, 2/1/7, 2/1/8, 2/1/9, 2/1/10, 2/1/11)				
1			Montaż słupa stalowego ocynkowanego 4,5m z oprawą np. URBANA 70W (kompletną ze źródłem światła), tabliczką bezpiecznikową, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm ² w słup, podłączenie bednarki, przewodów, kabli zasilających do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu, itd.	kpl.	11		
2			Wykopy dla kabli oświetleniowych wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu itd.	m ³	158		
3			Wykonanie przecisku pod drogą o śr. 160mm	m	7		
4			Ułożenie rur osłonowych np. DVK 75 w wykopie	m	549		
5			Ułożenie kabla YAKY 4x35mm ² w rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	549		
6			Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, złączach wraz z podłączeniem, pomiarami, itd.	m	549		
7			Demontaż szafki świetleniowej SO wraz z odłączeniem kabli, itd.	kpl.	1		
8			Montaż szafki oświetleniowej SO wraz z podłączeniem kabli, wykonaniem uziomu prętowego, pomiarami, itd.	kpl.	1		
RAZEM:							
VAT.....:							
OGÓLEM:							