

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej w pozycji 1.9 Zabezpieczenie kabla w ziemi jest podana ilość 37,00 zabezpieczeń, a w pozycji Razem 40,00 zabezpieczeń. Jaką ilość przyjąć do wyceny?
2. W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej w pozycji 1.10. Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m jest podana ilość 37,00 kompletów, a w pozycji Razem 40,00 kompletów. Jaką ilość przyjąć do wyceny?
3. W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej w treści pozycji 2.3. jest napisane: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m. Natomiast po wpisaniu normatywu KNR-W 02-18-0513-0300, który jest przyporządkowany tej pozycji do programu kosztorysowego, w treści pojawia się średnica studni 1200 mm. Jaką średnicę studni przyjąć 1000 mm czy 1200 mm?
4. W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej w pozycji 7.4., 7.6., 7.7. i 7.8. brak opisu. Proszę o jego uzupełnienie.
5. W przedmiarze robót sieci wodociągowej proszę o sprawdzenie ilości w pozycjach od 3.8. do 3.21. gdyż ciężko jest zamontować 0,98 studni bądź 19.68 uchwyty. Według mnie jest tu błąd.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Należy przyjąć 40 szt.

Ad 2. Należy przyjąć 40 kpl.

Ad.3 Należy przyjąć średnicę 1200 mm.

Ad 4. Uzupełniamy brakujące pozycje:

7. 4.	KNR 00-11-0316-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 25*3	75.00
		Jm. m2	Razem: 75.00

7. 6.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 31*3	93.00
		Jm. m2	Razem: 93.00

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7. 7.	KNR 02-31-0401-0100	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 26*3	78.00
		Jm. m	Razem: 78.00
7. 8.	KNR 02-31-0403-0100	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 26*3	78.00
		Jm. m	Razem: 78.00

Ad.5 Nie należy ujmować w kosztorysie ofertowym.

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t. z późn.zm.) żądam potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax 56 45 11132.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający