

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. Roboty ziemne - wykopy			
1. 1.	KSNR 00-01-0202-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 1 655*2.5*1.25	2046.88
		Jm. m3	Razem: 2046.88
1. 2.	KSNR 00-01-0204-0100	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV) - 3 2046*0.25	511.50
		Jm. m3	Razem: 511.50
1. 3.	KSNR 00-01-0203-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 2046	2046.00
		Jm. m3	Razem: 2046.00
1. 4.	KSNR 00-01-0210-0401	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - 2 2046	2046.00
		Jm. m3	Razem: 2046.00
Element 2. RUROCIĄG TŁO CZNY DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PZ -1 - 2 - 3			
2. 1.	KNR-W 02-18-0110-0300	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 90 mm 655/6	109.17
		Jm. złącze	Razem: 109.17
2. 2.	KNR-W 02-18-0109-0300	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm 655	655.00
		Jm. m	Razem: 655.00