

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-05-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre wieś do drogi 44101, nr 40312C Mokre-Mokre,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Brak w przedmiarze robót rozbiórek i wywozu istniejących krawężników i ław betonowych, nawierzchni chodników i wjazdów na odcinku drogi przy Przychodni Zdrowia – mówi o tym opis robót pkt 4.
2. Proszę o podanie ilości robót ziemnych pod wjazdy, chodniki, nową konstrukcję jezdni oraz krawężniki i obrzeża. (brak nasypów na odcinku o przekroju szlakowym)
3. Brak w przedmiarze profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników.
4. W przedmiarze jest wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63 mm a SST D-04.04.04. mówi o wykonaniu podbudowy z tłucznia 0-40 mm.
Jaki tłuczeń wycenić? (czy można wycenić kruszywo wapienne?)
5. Na odcinku drogi o przekroju szlakowym brak w przedmiarze stopniowania warstw.
6. W przedmiarze przyjęto do wykonania ławę betonową pod krawężniki o przekroju 0,06m² a wg szczegółu posadowienia krawężników rys. nr 4 przekrój wynosi 0,075 m².
Wg jakiego przekroju wycenić ilości m³ ławy?

7. Czy wycenić ustawienie krawężników wjazdowych 15x22 cm czy ustawienie krawężników wystających 15x30 cm?
8. Przy wjazdach zaprojektowano obrzeża na podsypce piaskowej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe, czy nie należy ustawić obrzeży na ławie betonowej o przekroju 0,036 m²?
9. W przedmiarze przyjęto wykonanie podbudowy na wjazdach z tłucznią gr. 20 cm a w opisie robót mowa jest o podsypce cem-piaskowej gr. 20 cm. Jaką konstrukcję wycenić?
10. Brak w projekcie wjazdów na ulicy łącznikowej.
11. Czy przyjęte w przedmiarze ilości robót do wyceny i wykonania są prawidłowe? *(szczególnie idzie o krawężniki, ławy betonowe, powierzchnię chodników i wjazdów).*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Roboty rozbiórkowe są scalone z całego zakresu robót. Wykonawca musi przewidzieć transport do miejsca utylizacji odpadów.

Ad.2 Roboty ziemne są scalone, wykonawca może we własnym zakresie dokonać podziału.

Ad.3 Pozycja profilowania i zagęszczania jest scalonym procesem wykonania podłoża gruntowego nawierzchni w zakresie robót ziemnych.

Ad.4 Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-40. Wyklucza się kruszywo wapienne.

Ad.5 Stopniowanie warstw do uznania przez wykonawcę. Dokumentacja nie przewiduje.

Ad.6 Do wyceny przyjąć 0,075m³ betonu w ilości ogółem 200,1m³.

Ad.7 Wycenić ustawienie krawężników najazdowych 15/22cm.

Ad.8 Pozostawić obrzeża na podsypce piaskowej.

Ad.9 Wjazdy wykonać wg. przedmiaru.

Ad.10 Ulica łącznikowa na etapie projektu nie posiada wjazdów.

Ad.11 Sprawdzenie dokumentacji kosztorysowej i przedmiarów jest w interesie wykonawcy również i ewentualne ujęcie ich w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający