

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG150/4

Grudziądz dnia: 2011-03-04

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-03-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi gminnej 40130C Gać-Węgrowo,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Prosimy o rozszerzenie przedmiotu dotyczącego punktu nr 4. ELEMENTY ODWODNIENIA- PRZEPUSTY POD DROGĄ (podanego jako kpl 1) - tzn. o podanie ilości poszczególnych elementów robót osobno zarówno dla punktu 4.18. jak i 4.19. (różne przepusty), a w szczególności:

- 1) objętość ścianek czołowych do rozbiórki - w [m3]
- 2) długość poręczy ochronnych do przełożenia (demontaż i ponowny montaż) - w [mb]
- 3) objętość robót ziemnych, koniecznych przy przebudowie przepustów 9 wykop i nasyp) - w [m3]
- 4) objętość ławy żwirowej pod częściami przelotowymi - w [m3]

5) obmiar ścianek czołowych przepustów i kolektora deszczowego w kształcie litery L - w[m3]

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

18 Przedłużenie przepustu drogowego obustronne; 2x 1 m - rozbiórka istn. ścianki czołowej szer.0,25 m (poręcze do przełożenia), roboty ziemne, wykonanie ławy żwirowej i części przelotowej przepustu , wykonanie ścianki czołowej z montażem poręczy. przepust w km 0+916 – 1 komplet 1,00 kpl

1. Dwie ścianki czołowe do rozbiórki 6m³
2. Poręcze odgradzające do przestawienia (demontaż i ponowny montaż-obustronnie) 14mb
3. Wykopy związane z przedłużeniem przepustu (obustronnie) 2m³
4. Nasypy związane z przedłużeniem przepustu (obustronnie) 6m³
5. Objętość ławy żwirowej pod częściami przelotowymi przepustu (obustronnie) 2m³
6. Ścianki czołowe przepustu (obustronnie) 5m³

19 Przedłużenie przepustu drogowego jednostronne o 1 m - rozbiórka istn. ścianki czołowej szer.0,25 m (poręcze do przełożenia), roboty ziemne, wykonanie ławy żwirowej i części przelotowej przepustu , wykonanie ścianki czołowej przepustu i kolektora deszczowego w kształcie litery L - monolit, montaż poręczy (6m odzysk + 3 m nowe), umocnienie dna kamieniem polnym osadzonym w chudym betonie grub.10cm (25,0m²). przepust w km 1+496,5 1,00 kpl

1. Ścianka czołowa do rozbiórki 3m³
2. Poręcze odgradzające do przełożenia (demontaż i ponowny montaż) 6mb
3. Poręcze nowe (przedłużenie istniejącej przestawionej poręczy) 3m³
4. Wykopy związane z przedłużeniem przepustu 8m³
5. Nasypy związane z przedłużeniem przepustu 4m³
6. Objętość ławy żwirowej pod częściami przelotowymi przepustu 1m³
7. Ścianka czołowa przepustu „L” 15,0m³

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający