

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-03-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi gminnej 40130C Gać-Węgrowo,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W związku z występowaniem w materiałach przetargowych **osobnego przedmiaru na PRZEBUDOWĘ GAZOCIĄGU** oraz dodatkowo w przedmiarze (kosztorysie) na roboty drogowe **pozycji nr 49 w elemencie 12 (LIKWIDACJA KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ)** o treści „**Likwidacja kolizji z gazociągiem g110 – ryczałt – 1 kpl.**”
- prosimy o wyjaśnienie, czy roboty ujęte w osobnym przedmiarze na przebudowę gazociągu są tożsame z tą pozycją 49 kosztorysu drogowego?
Jeśli tak, to gdzie należy ująć roboty gazowe? W załączonym osobnym kosztorysie „gazowym” czy w poz. 49 kosztorysu drogowego?
Czy jest to może dodatkowy inny element – poza kosztorysem „gazowym”?
Jeśli tak, to prosimy o rozwinięcie, jakie roboty (wraz z ilościami) ta pozycja ujmuje?
2. W celu ujednoczenia przedmiaru dla wszystkich potencjalnych wykonawców - *prosimy o rozwinięcie poz. 47 – Likwidacja kolizji energetycznych* oraz *poz. 48 – Likwidacja kolizji teletechnicznych – z podaniem szczegółowych obmiarów występujących w nich elementów (objętości wykopów i zasypiania oraz powierzchni zagęszczeń gruntu)*
3. W związku z występowaniem **oznakowania pionowego** zarówno w kosztorysie drogowym jak i w osobnym, oraz z różnicami w ilości znaków pomiędzy kosztorysami a planem oznakowania
- prosimy o podanie, jakie znaki ujmują poszczególne pozycje (44 ÷ 46 w kosztorysie drogowym i 6 ÷ 8 w osobnym kosztorysie na oznakowanie)?
Poza tym prosimy o podanie, jakie znaki są przewidziane do przedstawienia (w kosztorysie drogowym w poz. 44 są 4 znaki, zaś na planie oznakowania – 2 tablice „Droga do szkoły”).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Roboty ujęte w poz. 49 kosztorysu drogowego są tożsame z przedmiarem na przebudowę gazociągu w pasie drogi gminnej Gać – Węgrowo. Roboty gazowe zgodnie z przedmiarem robót ujętym w projekcie na przebudowę gazociągu należy wkleić do kosztorysu drogowego, a następnie dokonać łącznej kalkulacji w/wym. robót budowlanych.

Ad 2. Przedmiar w załączeniu.

PRZEDMIAR ROBÓT

10. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Kod CPV: 45233290-8

43 Progi zwalniające z kostki betonowej – zgodnie z projektem. 3,00 szt

11. OZNAKOWANIE PIONOWE

Kod CPV: 45233290-8

44 Przesławienie znaków drogowych: 4,00 szt

- 2 x „Droga do szkoły”(2 x tablica z dwoma słupkami)
- 1 Znak B-33 (30km/h) w km 1+930 (demontaż na czas budowy i montaż po zakończeniu budowy w km 1+892,0- tablica +słupek)
- 1 Znak B-33 (30km/h) w km 0+030 (demontaż na czas budowy i montaż po zakończeniu budowy w km 1+850,0-tablica +słupek)

45 Ustawienie znaków drogowych (słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm + dwie tablice) 6,00 szt

- | | |
|---|----------|
| 1. Słupki znaków A-33(30) i A-11 | 4 sztuki |
| Słupki znaków A-33(40) | 2 sztuki |
| Tablice znaków próg zwalniający - A-11 | 6 sztuk |
| Tablice znaków ograniczenie prędkości A-33 (30km/h) | 4 sztuki |
| Tablice znaków ograniczenia prędkości A-33 (40km/h) | 2 sztuki |

46 Ustawienie znaków drogowych (słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm + jedna tablica) 4,00 szt

- | | |
|--|--|
| 1. znaki ostrzegawcze i zakazu - rodzaj i lokalizacja wg planu sytuacyjnego: | |
| -2 sztuki B-33 (40km/h) – słupek + tablica | |
| -1 sztuka A-1 - słupek + tablica | |
| -1 sztuka A-2 - słupek + tablica | |

12. LIKWIDACJA KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Kod CPV: 4510000-8

47 Likwidacja kolizji energetycznych - montaż rury osłonowej A110PS wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem i zagęszczeniem od poziomu spodu koryta wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu. 49,00 m

- wykop szerokości 0,5m po wykonaniu korytowania na głębokość 0,6m:

51m x 0,5m x 0,6m=15,3m³

- zasypanie zgodnie z SST w 2 warstwach:

51m x 0,5m x 0,6m=15,3m³

- powierzchnia zagęszczenia:

51m x 0,5m x krotność konieczna do uzyskania $I_s \geq 0,97$ zgodnie z SST

48 Likwidacja kolizji teletechnicznych - montaż rury osłonowej dwudzielnej wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem i zagęszczeniem od poziomu spodu koryta wraz z pomiarami zagęszczenia gruntu. 40,00 m

- wykop szerokości 0,5m po wykonaniu korytowania na głębokość 0,6m:

42m x 0,5m x 0,6m=12,6m³

- zasypanie zgodnie z SST w 2 warstwach:

42m x 0,5m x 0,6m=12,6m³

- powierzchnia zagęszczenia:

42m x 0,5m x krotność konieczna do uzyskania $I_s \geq 0,97$ zgodnie z SST

49 Likwidacja kolizji z gazociągiem g110 - ryczałt. 1,00 kpl

Ad 3. Przedmiar w załączeniu.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Kod CPV: 45233290-8

1 Poręczce ochronne sztywne, wygradzające dla pieszych 50,00 m

2 OZNAKOWANIE POZIOME

Kod CPV: 45233280-5

2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie (OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE) 10,00m2

3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągle malowane mechanicznie (OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE) 4,56m2

4 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie (OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE – PIKTOGRAMY „UWAGA DZIECI” 18,00m2

5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane mechanicznie (OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE) 0,70m2

3 OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: 45233280-5

6 Ustawienie znaków drogowych (tylko słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm) 3,00 szt

7 Pionowe znaki drogowo, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (TABLICZKI) Tabliczki „Agatka” pod D-6 2,00 szt

8 Pionowe znaki drogowo, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 (ZNAKI ŚREDNIE)
2 znaki D-6
1 znak D-15 3,00 szt

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający