

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: OSR.271.9.2012

Grudziądz dnia: 2012-05-29

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 2012-05-18 odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ prosimy o dodatkowe wyjaśnienie:

1. w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Grudziądzu przewidziano, że należy zaprojektować odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Prosimy o podanie grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych. PZD wymaga wymiany gruntu, budowę nowej nawierzchni asfaltowej (po uprzednim sfrezowaniu 3cm istniejącej nawierzchni) na całej szerokości jezdni drogi powiatowej tj. średnio 5,5m i całkowitej długości jezdni, w której umieszczone zostaną urządzenia infrastruktury technicznej. W uzyskanych przez nas informacji ulica Grudziądzka jest w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg a roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Grudziądzkiej występują zarówno w etapie I i II na długości ok. 1250m.

Podobnie jest w przypadku wykonania robót w ul. Kościuszki (odcinek kanal. Sanitarnej i tłocznej o dł. Ok.550m). W nawiązaniu do uzgodnienia z Urzędem Gminy

Grudziądz nawierzchnie należy odbudować na całej długości przebiegu trasy kanalizacyjnej i na całej szerokości jezdni.

2. w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Grudziądz przewidziano, że nawierzchnie brukowe należy odbudować na całej szerokości jezdni. Ulica 29 Października z zadania I (odcinek kanalizacji, o dł. Ok. 600m) posiada właśnie taka nawierzchnię. Brak jest odpowiednich ilości dla robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z brukowca w przedmiarze robót.
3. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie 7 (pytania i odpowiedzi nr. Jakiego rodzaju ma być nawierzchnia? Z kamienia tłuczonego czy ze szlaki)?

Z uwagi na warunek Zamawiającego, że nie dopuszczalne są modyfikacje pozycji kosztorysu i ilości prosimy o podanie właściwych pozycji i ilości robót związanych z wymianą gruntu i odtworzeniem nawierzchni dróg.

4. Zamawiający określił w odpowiedziach, że w ofercie należy ująć 4szt. Przepływomierzy elektromagnetycznych. Prosimy o podanie numeru studni w których należy zamontować przepływomierze i umieszczenie przykładowego schematu studni dla przepływomierzy zamontowanych na rurociągach grawitacyjnych, które prawdopodobnie muszą występować z uwagi na fakt, że występują dwa rurociągi tłoczne z przepompowni sieciowych?
5. Czy koszty związane z zajęciem pasa dróg, w tym dróg gminnych należy ująć w odrębnej pozycji kosztorysowej? Nadmieniamy, że wg. Szacunkowych wyliczeń zastosowanie stawki za m² za 1 dzień zajmowanego pasa drogowego na cele prowadzenia robót w pasie drogowych w wysokości 10 zł. Spowoduje wzrost wartości inwestycji o kilkaset tysięcy złotych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Grubość warstw konstrukcyjnych należy uzgodnić z zarządcą drogi. Odbudowa nawierzchni asfaltowych jest ujęta w przedmiarze Etap I w ilości 1490 m² etap II w ilości 1490 m² a powinno być Etap I – 5500 m², Etap II – 1100 m².
2. Należy dopisać w kosztorysie ofertowym pozycję odtworzenie nawierzchni z brukowca na powierzchni 2800 m² przyjmując prace z tym związane wg kalkulacji własnej.

3. Zamawiający informuję, iż na wszystkich nawierzchniach gdzie występuje szlaka i kamień tłuczony należy zastosować kamień tłuczony. Zamawiający wskazał, że należy uzupełnić przedmiar o pozycję odtworzenia nawierzchni drogowych i odwodnień z wymianą gruntów jako odrębne pozycje wg kalkulacji własnej.
4. W studniach, które są połączone z kanałem głównym mają być zamontowane ściekomierze. Przykładowy rysunek został umieszczony na stronie Zamawiającego.
5. W kosztorysie ofertowym należy zamieścić pozycję organizacja ruchu wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego w wt ym dróg gminnych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający