

KOSZTORYS OFERTOWY
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 040460C Biały Bór - Wiewiórki - Etap 1

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie płaskim, inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,00		
1.2	D-01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy poniżej 10 cm	szt.	198,00		
1.3	D-01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 10 - 15 cm	szt.	42,00		
1.4	D-01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 16 - 25 cm	szt.	33,00		
1.5	D-01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 26 - 35 cm	szt.	18,00		
1.6	D-01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 36 - 45 cm	szt.	7,00		
1.7	D-01.02.01	Usunięcie drzew o średnicy 46 - 55 cm	szt.	2,00		
1.8	D-01.02.01	Usunięcie krzewów	ha	0,01		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG Kod CPV 45100000-8						
2.1	D-01.02.04	Rozebranie krawędzi istniejącej nawierzchni po 15 cm z każdej strony - średnia grubość 8 cm	m ²	201,60		
2.2	D-01.02.04	Rozebranie niesortu kamiennego na poboczach śr. grubość 10 cm	m ²	1 209,60		
2.3	D-01.02.04	Wywóz gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	253,00		
Razem dział: ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG						
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
3.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm	m ²	1 314,00		
3.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 10 km sam. samowyład. - wywóz humusu	m ³	131,40		
3.3	D-02.01.01	Koryto gł. 15 cm wykonane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	1 547,40		
3.4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na składowisko przyobiektove	m ³	150,00		
3.5	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu	m ³	45,00		
3.6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 10 km sam. samowyład. - wywóz ziemi	m ³	105,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 547,30		
4.2	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1 547,30		
4.3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa	m ²	1 466,60		
4.4	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej	m ²	2 151,40		
4.5	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej	m ²	2 151,40		
4.6	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej pod warstwę wiążącą	m ²	1 466,60		

KOSZTORYS OFERTOWY
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 040460C Biały Bór - Wiewiórki - Etap 1

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.7	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 151,40		
4.8	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej pod warstwę wiążącą	m ²	2 151,40		
Razem dział: PODBUDOWY						
5	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9					
5.1	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	3 618,00		
5.2	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną	Mg	75,60		
5.3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej	m ²	3 538,00		
5.4	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m ²	3 538,00		
5.5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	3 538,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6	ELEMENTY DROGI - POBOCZA I SKARPY Kod CPV 45233000-9					
6.1	D-04.04.02.	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 10 cm, na szerokości 2x0,75 m	m ²	965,00		
6.2	D-06.01.02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej grub.warstwy 2 cm	m ²	1 210,00		
6.3	D-06.01.02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - dodatkowo 8 cm	m ²	1 210,00		
6.4	D-06.01.02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²	1 210,00		
Razem dział: ELEMENTY DROGI - POBOCZA I SKARPY						
7	ORGANIZACJA RUCHU I ZAPLECZE BUDOWY					
7.1		Organizacja ruchu	ryczałt	1,00		
7.2		Zaplecze budowy	ryczałt	1,00		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU I ZAPLECZE BUDOWY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						