

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-02-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Remont – wymiana pokrycia dachowego z płyty falistej eternitu na dachówkę ceramiczną na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Mokre,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W opisie budowlanym do projektu w pkt. 3.4 jest informacja, że obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm niepowlekaney i niemalowanej, z kolei w projekcie w pkt. 3.2 napisano, że obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8004 - naturalna Czerwień. Proszę wyjaśnić, z jakiej blachy wykonać obróbki blacharskie
2. W opisie budowlanym do projektu w pkt. 3.2 jest informacja o wykonaniu projektowanych krokwi o przekroju 80 x 160 mm, l=3,5 m - 8 szt., z kolei na rysunku rzut więźby dachowej są zaznaczone krokwie do wymiany w ilości 14 szt. i wielkości 90x180, L=7,3 m. Proszę wyjaśnić, jaką ilość i wielkość krokwi należy wycenić?
3. W przedmiarze budowlanym w poz. 24 jest zastosowany KNR na dachówkę ceramiczną zakładową, a projekt zakłada pokrycie dachu dachówką karpiówką. Proszę wyjaśnić czy wykonawca może zmienić KNR na odpowiadający rzeczywistym nakładom pracy i ilości materiałów jak jest w przypadku dachówki karpiówki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Wszystkie obróbki blacharskie wymienione zarówno w opisie budowlanym do projektu budowlanego remontu werand wejściowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mokrem nr 43 na działce nr 173/9, obręb Mokre, gmina Grudziądz jak i w dokumentacji projektowej należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8004 – naturalna czerwień.

Ad. 2

Opis budowlany dotyczy remontu werand wejściowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mokrem nr 43 na działce nr 173/9, obręb Mokre, gmina Grudziądz, w których zaprojektowano wykonanie krokwi o przekroju 80 x 160 mm i długości 3,5 m w ilości 8 sztuk. Natomiast na rysunku „rzut więźby dachowej” uwzględnione zostały krokwie o przekroju 90 x 180 mm długości 7,3 m w ilości 15 sztuk na głównej połaci, które mają zostać wymienione. Do wyceny należy przyjąć obydwie rodzaje krokwi.

Ad. 3

Wykonawca może zmienić KNR w poz. 24 w przedmiarze robót budowlanych na odpowiadający rzeczywistym nakładom pracy i ilości materiałów dla dachówki karpiówki.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający