

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: PLF.271.8.2013

Grudziądz dnia: 2013-03-29

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-03-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Sosnówka - etap II i Nowa Wieś - etap I,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Miejscowość Sosnówka

1. Między załączonym przedmiarem robót, a projektem wykonawczym występują znaczące zmiany.

- w przedmiarze robót jest układanie kabla YAKY 4x35 mm² 493 mb a w projekcie wykonawczym na rys. nr O-02 jest 648 mb,

- w przedmiarze robót jest ręczne kopanie i zasypanie 469 mb, a w projekcie wykonawczym na rys. nr O-02 jest 624 mb,

- w przedmiarze robót jest układanie bednarki oraz układanie rur ochronnych 469 mb, a w projekcie wykonawczym na rys. nr O-02 jest 624 mb.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zadania w m. Sosnówka obejmuje tylko słupy nr 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/16. Pozostałe stanowiska słupowe nie są objęte postępowaniem przetargowym.

Dotyczy: Miejscowość Nowa Wieś, ul. Szkolna

1. Między załączonym przedmiarem robót, a projektem wykonawczym występują znaczące zmiany.

- w przedmiarze robót jest układanie kabla YAKY 4x35 mm² 219 mb, a w projekcie wykonawczym na rys. nr O-02 jest 255 mb,

- w przedmiarze robót jest ręczne kopanie i zasypanie 219 mb, a w projekcie wykonawczym na rys. nr O-02 jest 225 mb,

- w przedmiarze robót jest układanie bednarki oraz układanie rur ochronnych 219 mb, a w projekcie wykonawczym na rys. nr O-02 jest 225 mb.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zadania w m. Sosnówka obejmuje tylko słupy nr 1/1, 1/2, 1/4, 2/1, 2/2. Pozostałe stanowiska słupowe nie są objęte postępowaniem przetargowym.

3. W projekcie wykonawczym jest podłączenie szafki SO kablem YKY 5x16 mm² o długości 5 mb, a w przedmiarze robót jest brak kabla oraz podłączenia. Czy wykonawca ma ująć w wycenie w.w kabel.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy: Miejscowość Sosnówka

Ad. 1:

- a. Linia kablowa obejmuje odcinki od istn. słupa nr 1/4 do proj. słupa 1/16, ilość 493m jest obowiązująca w kosztorysie.
- b. Roboty ziemne nie obejmują zapasów i wprowadzenia kabli do słupów, ilość 469m jest obowiązująca w kosztorysie.

- c. Rury i bednarka zostały zaprojektowane na całej trasie linii oświetleniowej, ilość 469m jest obowiązującą w kosztorysie.

Ad. 2:

Potwierdzamy zakres robót obejmujący słupy 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/16 przy czym słup nr 1/1 jest do posadowienia w istn. linii kablowej.

Dotyczy: Miejscowość Nowa Wieś, ul. Szkolna

Ad. 1:

- a. W przedmiarze robót jest układanie kabla w ilość 249m , jest ona obowiązującą. Długość nie obejmuje zapasu kabla do słupa nr 1/3, który nie jest przedmiotem zamówienia.
- b. Roboty ziemne nie obejmują zapasów i wprowadzenia kabli do słupów, ilość 219m jest obowiązującą w kosztorysie.
- c. Rury i bednarka zostały zaprojektowane na całej trasie linii oświetleniowej, ilość 219m jest obowiązującą w kosztorysie.

Ad. 2:

Potwierdzamy zakres robót obejmujący słupy 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2.

Ad. 3:

Podłączenie szafki oświetleniowej kablem YKY 5x16 mm² dł. 5m zawiera się w poz. Nr 22 kosztorysu ofertowego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający