


PRZEKRÓJ D-D



- 1) - płytki ceramiczne mrozoodporne antypoślizgowe  
- płyta schodowa oraz pod stopniami C16/20(B20)  
gr.12cm, zbrojona siatką  $\varnothing 12$  co 15cm plus pręty rozdzielcze  $\varnothing 8$  co 20cm  
- zagęszczona podsypka piaskowa wyrównująca  
- zagęszczony grunt rodzimy po zdjęciu humusu ok 20cm
- 2) - mozażyk  
- styropian ST 2cm  
- bloczki betonowe  
- izolacja pionowa ściany fundamentowej np. abizolx2 (od strony wewnętrznej)
- 3) - warstwa scieralna z kostki betonowej gr.6cm  
- podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr.5cm  
- warstwa odcinająca z grubego piasku 15cm  
- zagęszczony grunt rodzimy

OBIĘKT:	Podjazd dla niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi i podestem do ośrodka zdrowia w Piaskach		
Projektant	inz. Piotr Mankiewicz	upr. ABI-OT/7131/7/2000	skala 1:50
Tytuł rys.	Przekrój D-D		
Marzec 2013	Branża: budowlana		
			nr rys.
			Faza P.B.