

KOSZTORYS

Branża kosztorysu: Sanitarna

Inwestycja: Projekt Robót Konserwacyjnych
R6w RM - IV - ROBOTY KONSERWACYJNE

Adres: Węgrowo, Kobylanka
gm. Grudziądz
Polska

Kod CPV 1: 45233123-7
Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Kod CPV 2: 45233141-9
Nazwa wg CPV 2: Roboty w zakresie konserwacji dróg

Kod CPV 3: 45232452-5
Nazwa wg CPV 3: Roboty odwadniające

Inwestor: Gmina Grudziądz
Adres: Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
Polska

Wykonawca:
Adres:

Sporządził:
Sprawdził:
Stawka robocizny:
Poziom cen:

Narzuty:

Data opracowania

Wartość kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

Słownie

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45231300- 8 CPV	Konserwacja rowu				
1.1		Roboty ziemne				
1.1.1	KNNR-W 10 2509-020 2	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,30 m	m	800,00		
1.1.2	KNR 15-01 0114-0400	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	6 480,00		
1.1.3	KNR 15-01 0115-0200	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m	m2	6 480,00		
1.1.4	KNR 15-01 0115-0900	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60%	m2	790,00		
1.1.5	KNR 15-01 0108-0202	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,50 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy - Przepust w Km 0+172 oraz w Km 0+300	m	28,00		
1.1.6	KNR 2-01 0109-0200	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.	ha	0,05		
1.1.7	KNR 2-01 0111-0300	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu, ze spalaniem na miejscu.	m2	500,00		
1.1.8	KNR 2-01 0317-0500	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. o głęb. 3,0m szer. 0,8-1,5m. kat. 3-4 - przekop od 9,9 do 10,8 hektometra rowu	m3	45,00		
2	45231300- 8 CPV	Budowa przepustu - Km 0+581				
2.1		Roboty ziemne				
2.1.1	KNR 2-01 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Grunt kategorii III (B.I. nr 8/96) - 80% robót	m3	21,60		
2.1.2	KNR 2-01 0317-0500	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. o głęb. 3,0m szer. 0,8-1,5m. kat. 3-4 - 20% robót	m3	5,40		
2.1.3	KNR 2-31 1510-0401	Transport materiałów pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0,5 km. Załadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochód samowyladowczy do 5 t - przywóz gruntu	t	10,70		
2.1.4	KNR 2-31 1511-0200	Dodatek do tablicy 1510 za transport materiałów samochodami samowyladowczymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km	t	53,50		
2.1.5	KSNR 11 0501-0500	Lawa fundamentowa żwirowa pod rurociąg o uziarnieniu 0-20 mm	m3	1,80		
2.1.6	KNR 2-28 0501-0900	Zasyпка rurociągu kruszywem dowiezionym, mieszanka żwirowo-piaskowa z ręcznym zagęszczeniem warstwami, 20 cm ponad wierzch rur	m3	19,40		
2.1.7	KNNR 1 0509-0200	Wykonanie obrukowania kamieniem łamanym wlotów i wylotów przepustów na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	8,00		
2.2		Roboty montażowe				
2.2.1	KNR 4-05 0317-0300	Demontaż załamanego przepustu o średnicy nominalnej 600 mm	m	5,00		
2.2.2	Analogia - KNR-W 2-18 0408-0800	Rurociągi pod zjazdami w rury polietylenowej dwuściennej karbowanej HDPE SN8 Fi 600 mm	m	10,00		
Wartość kosztorysu:						
Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK						
Wartość końcowa kosztorysu:						