

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.6.2014

Grudziądz dnia: 2014-04-07

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-03-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W poz. 27 Koszt. jest nawierzchnia chodników z kostki szarej, natomiast w projekcie jest kolor czerwony. Z jakiego koloru kostki mają być wykonane chodniki?
2. czy roboty ziemne (wykopy) pod przepusty należy ująć w poz. ich wykonania (poz. 31. i 32. z łączną ilością 91 mb), czy zostały one ujęte w ilości robót ziemnych (Wykonanie wykopów - poz. 9.) lub częściowo (dla ilości 45 mb) w poz. 5. Kosztorysu?
3. Czy grunt z wykopów (poz. 9) nadaje się do wykonania nasypów (poz. 10), czy należy go w całości wywieźć, a na nasypy dowieźć piasek?
4. Prosimy o dokładne sprecyzowanie wymiarów progów zwalniających wyspowych, ponieważ w Kosztorysie poz. 65 podano podstawę o wym. 3600x2260 (mm), natomiast wg opisu w projekcie stałej organizacji ruchu są wymiary: podstawa 3,7 m x 2,0 m i wierzch 2,5 m x 1,4 m (w SST wym. całkowity również 370 cm x 200 cm x 7,5 cm).
5. Stwierdzono brak stopniowania w określeniu powierzchni - od podbudowy do nawierzchni (nie na całej drodze jest przekrój w krawężnikach i konieczne jest stopniowanie, widoczne również na przekrojach konstrukcyjnych). Prosimy o podanie stopniowania do powierzchni podbudowy i warstwy wiążącej jezdni.
6. Czy ogrodzenie z siatki do przestawienia jest na cokole betonowym, który również należy rozebrać i wykonać na nowo? Prosimy o podanie wymiarów cokołu (fundamentu) betonowego.
7. Jaki kamień należy zastosować na podbudowę - twardy czy wapienny?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Chodniki należy wykonać z kostki brukowej koloru czerwonego.

Ad.2 W pozycji kosztorysowej „Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur....” należy skalkulować wszystkie roboty ziemne (wykop pod fundament żwirowy, fundament żwirowy i zasypkę przepustu).

Ad.3 W pozycji 9 kosztorysu należy skalkulować wykonanie wykopów wraz z odwozem i utylizacją materiału natomiast w pozycji 10 należy skalkulować wykonanie nasypów z nowego dowiezionego materiału.

Ad.4 Należy skalkulować progi zwalniające o wymiarach jak w SST 370cm x200cm.

Ad.5 W wycenie pozycji kosztorysowej KŁSM oraz warstwy wiążącej należy uwzględnić stopniowanie i tak: warstwa wiążąca szersza o 6cm na stronę od warstwy ścieralnej i warstwa KŁSM 12cm szersza na stronę od warstwy wiążącej. Powstałe różnice należy skalkulować w pozycjach kosztorysowych poszczególnych warstw.

Ad.6 W pozycji przedstawienie ogrodzenia należy skalkulować że przedstawione ogrodzenie będzie na nowy cokół o wymiarach 15cm szerokości i 1,0m głębokości wykonanego z betonu C12/15.

Ad.7 Na podbudowę należy zastosować materiał odpowiadający SST Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – załączonej na stronie. Jednocześnie SST Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego przestaje obowiązywać.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający