

Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

PLF.271.6.2014

Grudziądz dnia: 2014-04-07

## **O D P O W I E D Ź**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o wyjaśnienie pkt. 7.4 SST D.00.00.00 Wymagania ogólne dotyczącego zainstalowania urządzenia wagowego. Prosimy o podanie parametrów urządzenia SST oraz miejsca jego zainstalowania.
2. Prosimy o wskazanie miejsc wykonania odcinków próbnych przewidzianych w SST D.05.02.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b oraz potwierdzenia, że odcinki te będą wykonane w miejscu realizowanej inwestycji.
3. W związku z brakiem uprawomocnionego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, prosimy o informację kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz czy w związku z brakiem tej decyzji Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji.
4. Prosimy o wyjaśnienie lub załączenie dokumentacji technicznej ekranu akustycznego Zielona Ściana, gdyż SST nie podaje szczegółowych parametrów technicznych ekranu.
5. W sprawie ekranów akustycznych typu Zielona Ściana. Czy dla zadanego zakresu wykonawca może przedstawić własny projekt technologiczny na etapie realizacji.
6. Jakiej generacji mają być znaki (na przedmiarze folia typ 1, a w opisie technicznym folia typ 2)?

7. Czy znaki aktywne D-6 mają być zamontowane na wysięgnikach nad jezdnią (jak wynika z SST) czy obok jezdni (tak zostały oznaczone na rysunkach)?

8. W przedmiarze brak pozycji na znaki E,G,T. W spisie oznakowania i na rysunkach są.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Zamawiający nie wymaga instalowania urządzenia wagowego – przedmiar nie przewiduje rozliczania robót w jednostkach wagi.

Ad. 2

Zgodnie z punktem 5.5. D-05.03.05a D-05.03.05b na podstawie uzyskanych wyników próby technologicznej Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Lokalizacja odcinka próbnego będzie oddawać warunki przyszłego układania masy. Punkt 5.3. SST D-05.02.01. – nie dotyczy.

Ad. 3

Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni od uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Prawdopodobny termin jej uzyskania to 30.04.2014 r. Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy w §13 ust. 1 pkt 2 umowy.

Ad. 4

Część naziemną stanowią ekrany akustyczne pochłaniające, których panele pochłaniające będą wykonane z elementów typu „zielona ściana”, ustawionych na belce podwalinowej i zamocowanych pomiędzy słupami stalowymi dwuteowymi szerokostopowymi, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji ekranu. Dla projektowanych odcinków ekranów pochłaniających zastosowano słupy stalowe standardowo w rozstawie 4 m. Ekrany należy posadowić na fundamentach palowych żelbetowych o średnicy zgodnej z projektem konstrukcji przedstawionym przez Wykonawcę. Wyjątkowo ekrany mogą być posadowione na zwieńczającej belce fundamentowej (oczepie) również wykonanej wg projektu konstrukcji przedstawionym przez Wykonawcę W tym celu przed wykonaniem pali wierconych fundamentowych należy wykonać inwentaryzację istniejących podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. Słupy należy kotwić w fundamencie lub zwieńczającej belce fundamentowej. Panele należy ustawiać na podwalinie betonowej o wysokości 0,5 lub 1 m. Podwalina 1 m może być stosowana w przypadku znacznego uskoku (do 0,5 m) projektowanego terenu gdzie będzie częściowo zagłębiona w ziemi.

Ad. 5

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne ekranów będą przedmiotem dokumentacji projektowej przedstawionej przez Wykonawcę celem zatwierdzenia przez Inżyniera.

Ad 6.

W wycenie należy uwzględnić zgodnie z Dz.U. z 2003 nr 220 poz. 2181 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach 1.2.2. Widoczność znaków.

Ad. 7

Znaki aktywne D-6 mają być zamontowane zgodnie z SST. Znaki przedstawione na rysunkach mają charakter symboliczny.

Ad. 8

Ilość oznakowania należy wycenić zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający