

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.6.2014

Grudziądz dnia: 2014-04-07

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-03-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o informację czy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie czy może on mieć następującą formę:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7

Prosimy także o informację czy Wykonawca może wprowadzać do kosztorysu zmiany w opisie pozycji oraz ilości robót.

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej.

4. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego planów sytuacyjnych.

5. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome oraz zieleń drogową.

6. Dot. poz. 4-5 przedmiaru robót - branża drogowa - prosimy o informację czyją własnością stają się materiały z rozbiórki. Jeżeli stanowią własność Zamawiającego proszę o podanie miejsca oraz odległości odwozu materiałów.

7. Dot. poz. 3 przedmiaru robót - branża drogowa - prosimy o podanie miejsca oraz odległości odwozu materiałów z wycinki.

8. W dokumentacji projektowej występuje SST D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi. Brak w przedmiarze robót - branża drogowa - pozycji, do której zostałyby przypisane w/w SST. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

9. W dokumentacji projektowej występuje SST D.01.02.02 Zdjęcie warstw humusu. Brak w przedmiarze robót - branża drogowa - pozycji, do której zostałyby przypisane w/w SST. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

10. W dokumentacji projektowej występuje SST D.04.02.00 Warstwa odsączająca/ posypka piaskowa. Brak w przedmiarze robót - branża drogowa - pozycji, do której zostałyby przypisane w/w SST. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

11. Prosimy o dodanie w SST D.04.02.22 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego tabeli z krzywą uziarnienia tego kruszywa oraz innych parametrów określających rodzaj kruszywa.

12. W dokumentacji projektowej występuje SST D.05.02.01 Nawierzchnia z tłucznia. Brak w przedmiarze robót - branża drogowa - pozycji, do której zostałyby przypisane w/w SST. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

13. Poz. 25 przedmiaru robót - branża drogowa zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16. SST D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. przewiduje wykonanie tej warstwy o uziarnieniu 0/11. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

14. W dokumentacji projektowej występuje SST D.05.04.01 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych. Brak w przedmiarze robót - branża drogowa - pozycji, do której zostałyby przypisane w/w SST. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

15. SST D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w pkt. 1.3 Zakres robót wskazuje na wykonanie: ogrodzenia ochronne sztywne, bariery łańcuchowe podwójne, zapory z materiałów betonowych lub żelbetowych. W/w SST została przypisana poz. 65 przedmiaru robót - branża drogowa, która wskazuje na ustawienie progów zwalniających wyspowych o podstawie 3600*2260. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

16. Poz. 27 przedmiaru robót - branża drogowa zakłada wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - szarej. Natomiast opis techniczny tabela 4 przewiduje do wykonania chodnik z kostki czerwonej DOMINO. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie koloru i rodzaju kostki, jaka ma zostać wykorzystana do budowy chodnika.

17. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako cienkowarstwowe.

18. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wykazu długości oraz lokalizacji przepustów PECOR OPTIMA, które mają zostać wykonane pod zjazdami.

19. Proszę o zamieszczenie szczegółowych rysunków i opisu związanych z wykonaniem ekranów akustycznych typu zielona ściana.

20. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotowego zadania wchodzi wykonanie 3 szt. studzienek rewizyjnych do poboru próbek o średnicy 600 oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Wykonawca winien złożyć do oferty kosztorys ofertowy. Zamawiający wyraża zgodę, by przyjął on formę zaproponowaną w zapytaniu. Zamawiający nie wyraża jednak zgody na wprowadzanie zmian w opisie pozycji oraz ilości robót.

Ad.2 Zamawiający nie widzi konieczności zamieszczania w BIP tabeli robót ziemnych.

Ad.3 Dla wskazanego obiektu nie było konieczności wykonania dokumentacji geotechnicznej.

Ad.4 Plany sytuacyjne zostały zamieszczone w BIP wraz z dokumentacją techniczną.

Ad.5 Okres gwarancji obejmujący oznakowanie i zielen drogową wynosi 36 m-cy.

Ad.6 Materiał z pozycji 4 i 5 przedmiaru jest własnością wykonawcy – należy skalkulować w tych pozycjach utylizację materiału rozbiórkowego.

Ad.7 Odległość odwozu 2 kilometry – zgodnie z przedmiarem.

Ad.8 Wycena musi uwzględniać ochronę istniejących drzew w okresie budowy. Koszt zabezpieczenia należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy nie przypisanych do konkretnej pozycji kosztorysowej.

Ad.9 Zdjęcie warstw humusu uwzględnione jest w robotach ziemnych (wykopy) zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

Ad.10 SST dotyczy podsypki piaskowej, którą należy wkalkulować w wycenie kostki betonowej – pozycje 26 i 27 przedmiaru.

Ad.11 Krzywa uziarnienia oraz parametry jakie powinno spełniać kruszywo łamane przedstawiono na rysunku, które zostało opublikowane w BIP.

Ad. 12 SST D.05.02.01 nie dotyczy zadania. Pozycja została umieszczona omyłkowo.

Ad.13 Warstwę ścieralną należy wykonać o uziarnieniu 0/11. Do warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw uzyskiwanych z recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kruszyw lekkich, o których mowa w PN-EN 13055-2.

Ad.14 SST D.05.02.01. nie dotyczy zamówienia. Przedmiot zamówienia zaczyna się poza nawierzchnią kolejową

Ad.15 Zamawiający wyjaśnia, że SST D.07.06.02 dotyczy pozycji przedmiarowej 62 ogrodzenie łańcuchowe natomiast do pozycji przedmiarowej należy przypisać SST D.07.05.01.

Ad. 16 Chodniki należy wykonać z kostki brukowej koloru czerwonego.

Ad.17 Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako cienkowarstwowe.

Ad.18 Pozycje przedmiarowe dotyczą przepustów w ciągu głównym drogi – pod koroną drogi. Przepusty pod zjazdami należy wycenić na podstawie projektu – Projektem Zagospodarowania Terenu. W wycenie przepustów należy uwzględnić rozwiązanie techniczne przepustu w km 2+520,47.

Ad.19 Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie – odpowiedź nr 3 z 07.04.2014 r.

Ad.20 Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie w dniu 28.03.2014 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający