

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ

NOWA WIEŚ ul. POLNA

Cz.-2 droga gminna 40230C

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8,</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie pagórkowatym	0,100	km		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm, za pomocą spycharek	100,00	m2		
		Razem:				
		ROBOTY ZIEMNE <i>CPV: 45100000-8,</i>				
3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem w gruncie kat. I-II	48,00	m3		
		Razem:				
		PODBUDOWY <i>CPV: 45233000-9,</i>				
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	350,00	m2		
5	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm – Analogia: Podbudowa	150,00	m2		
		Razem:				
		NAWIERZCHNIE - JEZDNI <i>CPV: 45233220-7,</i>				
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (Z TRANSPORTEM MIESZANKI MIN.-BITUMICZNEJ Z DO MIEJSCA WBUDOWANIA)	330,00	m2		
7	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	330,00	m2		
8	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm po zagęszczeniu (Z TRANSPORTEM MIESZANKI MIN.-BITUMICZNEJ Z DO MIEJSCA WBUDOWANIA)	310,00	m2		
		Razem:				
		ELEMENTY ULIC <i>Kod CPV 45233000-0</i>				
9	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej	52,00	m		
10	D-08.01.01b	Ława betonowa pod krawężnik zwykła z oporem	3,90	m3		
11	D-08.05.04	Ścieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej	31,00	m2		
12	D-08.01.01b	Ława betonowa pod krawężnik zwykła – Analogia ława pod ściek z kamienia	6,20	m3		
		Razem:				
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>CPV: 45400000-1,</i>				
13	D-07.02.01	Ustawienie typowych pref. Elem. Oznakowania dróg – słupek do znaku o wys. 330 cm (słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm)	1,00	elem.		
14	D-09.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0,3m2 A-7	1,00	szt		
15	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych-objętość betonu w jednym miejscu do 0,3m3	1,50	m3		
		Razem:				
1-15		Łącznie:				

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ

NOWA WIEŚ ul. POLNA

Cz.-1 droga gminna 40123C

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>CPV: 45100000-8,</i>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie pagórkowatym	0,300	km		
2	D-01.02.01	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników średniej gęstości	0,005	ha		
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm, za pomocą spycharek	200,00	m2		
		Razem:				
		ROBOTY ZIEMNE <i>CPV: 45100000-8,</i>				
4	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem w gruncie kat. I-II	450,00	m3		
		Razem:				
		PODBUDOWY <i>CPV: 45233000-9,</i>				
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	1015,00	m2		
6	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm – Analogia: Podbudowa	300,00	m2		
		Razem:				
		NAWIERZCHNIE - JEZDNI <i>CPV: 45233220-7,</i>				
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (Z TRANSPORTEM MIESZANKI MIN.-BITUMICZNEJ Z DO MIEJSCA WBUDOWANIA)	1000,00	m2		
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	1000,00	m2		
9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm po zagęszczeniu (Z TRANSPORTEM MIESZANKI MIN.-BITUMICZNEJ Z DO MIEJSCA WBUDOWANIA)	995,00	m2		
		Razem:				
		ELEMENTY ULIC <i>Kod CPV 45233000-0</i>				
10	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej	240,00	m		
11	D-08.01.01b	Ława betonowa pod krawężnik zwykła z oporem	18,00	m3		
12	D-08.05.04	Ścieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej	36,00	m2		
13	D-08.01.01b	Ława betonowa pod krawężnik zwykła – Analogia ława pod ściek z kamienia	7,50	m3		
14	-	Domurowanie fundamentów Analogia murowanie murku z bloczków betonowych h=1,5m	0,10	m3		
15	D-05.02.02	Wykonanie nawierzchni z brukowca nieobrobionego z kamienia narzutowego 16-20cm	66,00	m2		
16	D-07.04.06	Podbudowa zagęszczana ręcznie o gr. 15cm beton C12/15	66,00	m2		
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	70,00	mb		
		Razem:				
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>CPV: 45400000-1,</i>				
18	D-07.02.01	Ustawienie typowych pref. Elem. Oznakowania dróg – słupki do znaku o wys. 330 cm (słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm)	4,00	elem.		
19	D-09.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0,3m2 A-7	5,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
20	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych- objętość betonu w jednym miejscu do 0,3m3	2,10	m3		
21	D-07.07.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – próg zwalniający listwowy z tworzywa sztucznego	1	szt		
		Razem:				
1-21		Łącznie:				