

2015-04-29

**Inwestor:**

Gmina Grudziądz  
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

NIP:

Forma prawna:

Numer REGON:

Organ rejestrowy:

Numer KRS:

Kapitał zakładowy:

Wpłacono:

**Wykonawca:**

OHM Projekt  
ul. Śniadeckich 74/11,  
86-300 Grudziądz

NIP:876-216-95-52

Forma prawna:

Numer REGON:

Organ rejestrowy:

Numer KRS:

Kapitał zakładowy:

Wpłacono:

**Przedmiar Nr:**

**Nazwa budowy:** Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś gm. Grudziądz

**Kod budowy:**

**Adres budowy:** Nowa Wieś ul. Przy lesie, dz. nr 154/19, 154/36, 154/44 gm. Grudziądz

**Obiekt:**

**Rodzaj robót:**

**Charakterystyka robót:** Kosztorys sporządzono w programie: System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2012.10)

**Nr umowy:** 10/272.1.2014

**Data oprac.:** 2015-04-29

**Umowa z dnia:**

**Załączniki:**

**Podstawa opracowania:** KNR 0201, KNNR 5, KNR 0512, KNR 0513, KNR 0708, KNR 0510, KNR 2-01, KNR 1326, AW, KNR 1321, KNR 0403

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:** SEKOCENBUD III kw. 2014 - ceny średnie

Sporządził:

Arkadiusz Janicki

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. stawianie słupów oświetleniowych - 8 szt.</b>		
Nr. Spec.:		
1	KNR 0201 0708-0601-060 Wykopy mechaniczne głęb.do 2,5m,przy użyciu koparek jednonaczyniowych o poj.łyżki 0,25m3 wraz z ręcznym zasypaniem,dla słupów elektroenergetycz.Grunt kat.III krotność= 1,00 Nr. Spec.:	16,00 m3
2	KNNR 5 1405-0-291 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z fundamentem blokowym, żerdź 10,5 m ANALOGIA - montaż słupów oświetlenie ulicznego Antares krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 słup
3	KNR 0512 0307-01-050 Zabezpieczenie podziemnych części słupów krotność= 1,00 Nr. Spec.:	16,00 m2
4	KNR 0513 0301-05-040 Uziomy prętowe krotność= 1,00 Nr. Spec.:	13,50 m
5	KNNR 5 0907-0-040 Układanie uziomów w rowach kablowych krotność= 1,00 Nr. Spec.:	340,00 m
6	KNR 0708 0807-01-020 Tabliczki informacyjne krotność= 1,00 Nr. Spec.:	16,00 szt
7	KNR 0510 1011-01-090 Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 kpl
8	KNR 0510 1005-07-020 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 szt
9	KNR 0510 0803-03-090 Montaż bezpiecznika - analogia - tabliczka bezpiecznikowa krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 kpl
10	KNNR 5 1003-0-040 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do słupa krotność= 1,00 Nr. Spec.:	80,00 m
11	KNR 1326 0407-04-020 Ręczne malowanie liter,cyfr i znaków o wysokości do 20 cm krotność= 1,00 Nr. Spec.:	24,00 szt
<b>2. linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35mm2 dł. 319m (340)m</b>		
Nr. Spec.:		
12	KNR 0201 0702-0202-040 Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 Nr. Spec.:	319,00 m
13	KNR 0510 0301-01-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m krotność= 1,00 Nr. Spec.:	319,00 m
14	AW-040 Dostarczenie kabla krotność= 1,00 Nr. Spec.:	367,00 m
15	KNR 0510 0103-0201-040 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego krotność= 1,00 Nr. Spec.:	261,00 m

16	KNR 0510 0114-01-040 Wciąganie kabla do słupów (do tablic bezpiecznikowych) krotność= 1,00 Nr. Spec.:	28,00 m
17	KNR 0510 0114-01-040 Układanie kabla w złączu krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 m
18	KNR 0510 0603-08-020 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 120 mm <sup>2</sup> krotność= 1,00 Nr. Spec.:	16,00 szt
19	KNR 2-01 0705-0202-040 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli. Głębokość rowów do 0,8 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00 Nr. Spec.:	319,00 m
20	KNR 0201 0236-01-060 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 Nr. Spec.:	115,00 m <sup>3</sup>
21	KNR 1321 0201-03-101 Badanie linii napowietrznych, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1 kV krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 odcinek
22	KNR 0403 1205-05-108 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy krotność= 1,00 Nr. Spec.:	8,00 pomiar
23	KNR 0510 0303-01-040 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm krotność= 1,00 Nr. Spec.:	17,00 m
24	KNR 0510 0303-02-040 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm krotność= 1,00 Nr. Spec.:	41,00 m
25	KNR 0510 0114-02-040 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m krotność= 1,00 Nr. Spec.:	58,00 m
26	AW-090 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna krotność= 1,00 Nr. Spec.:	1,00 kpl
27	AW-090 Zajęcie pasa drogowego krotność= 1,00 Nr. Spec.:	1,00 kpl
<b>3. szafka oświetleniowa SO-2/3w3</b> Nr. Spec.:		
28	KNR 0510 9948-03-020 Zeszyt 11 1999r. Fundamenty z żywicy poliestrowych pod rozdzielnice, montaż fundamentu w gruncie kategorii I-II, objętość fundamentu w wykopie do 0,25 m <sup>3</sup> krotność= 1,00 Nr. Spec.:	1,00 szt
29	KNR 5 0101-0-090 Montaż szafki oświetleniowej typ SO krotność= 1,00 Nr. Spec.:	1,00 kpl
30	KNR 0708 0807-01-020 Tabliczki informacyjne krotność= 1,00 Nr. Spec.:	4,00 szt
31	KNR 0403 1205-05-108 Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność= 1,00 Nr. Spec.:	1,00 pomiar

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1.		63	Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III	r-g	3,0560		
2.		72	Elektromonter grupa II	r-g	54,7515		
3.		73	Elektromonter grupa III	r-g	87,7968		
4.		74	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	21,4100		
5.		999	Robotnicy	r-g	236,3120		
6.		391	Robotnik budowlany I	r-g	49,8204		
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>		453,1467		

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1.		134231025	Bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	340,0000		
2.		1700305	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,4000		
3.		1510199	Emalia ftalowa ogólnego stosowania	dm3	0,0720		
4.		1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,2880		
5.		1560414	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m	319,0000		
6.		134769317	Fundament np F120/43 /0,3x150/ wraz z kapturkami i śrubami "VALMONT"	szt	8,0000		
7.		137548716	Fundament pod SO-2/3w2	szt	1,0000		
8.		135180694	Geodezja	kpl	1,0000		
9.		7961056	Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35 mm2 SE	m	367,0000		
10.		8045262	Kabel YKY 4x16 mm2	m	5,0000		
11.		134924521	Kapturki ochronne ET-50	szt	12,0000		
12.		145299260	Kapturki ochronne ET-110	szt	5,0000		
13.		7620599	Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 35-50 mm2	szt	64,0000		
14.		1040704	Lepik asfaltowy stosowany na zimno "Abizol G"	kg	32,0000		
15.		7640100	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	57,0000		
16.		135831220	Oprawa oświetlenia ulicznego 55 W np TECEO1/24LED/5102	szt	8,0000		
17.		99999901	Ośłona rurowa DVK-50 AROT do kabli, giętka	m	17,0000		
18.		9999999(1)	Ośłona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna	m	41,0000		
19.		1478500	Pianka montażowa poliuretanowa	szt	1,0000		
20.		1601899	Piasek do betonów zwykłych	m3	35,7280		
21.		135322187	Projekt organizacji ruchu	kpl	1,0000		
22.		7921109	Przewód LY 450/750V 1x16 mm2	m	8,0000		
23.		7950806	Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	m	80,0000		
24.		134625281	Słup oświetlenia ulicznego 8m np. Antares P60 "VALMONT"	szt	8,0000		
25.		137432869	Szafka oświetleniowa SO-2 np. SO-2/3w3 "ELCOM" kompletna	szt	1,0000		
26.		8380107	Tablica informacyjna TJL	szt	20,0000		
27.		7590812	Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 14,2mm	m	13,5000		
28.	1	AW	Wkładka bębnekowa typu MASTER KEY	kpl	1,0000		
29.		136090932	Wkładka topikowa DO1/E14 6A	szt	8,0000		
30.		135678447	Wysięgnik stalowy np OCKCS ramię 0,3/1m/0 stopni	szt	8,0000		
31.		7602210	Zacisk krzyżowy z przekładką Cu	szt	8,0000		
32.		134299488	Zajęcie pasa drogowego	kpl	1,0000		
33.		136022165	Złącze słupowe TB1	szt	8,0000		
			Materiały pomocnicze				

			<b>Razem:</b>				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

**Zestawienie sprzętu:**

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		39114	Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-g	1,1484		
2.		39121	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	0,4100		
3.		11131	Koparka jednonacz.koł.0,25 m3	m-g	1,2096		
4.		11111	Koparko-spycharka 0,15 m3	m-g	37,1316		
5.		39912	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	10,4800		
6.		78132	Pogrążacz uziomów spalinowy typ SPU-3, do Fi 20 mm	m-g	0,9450		
7.		39650	Przyczepa dłużykowa	m-g	5,6000		
8.		39971	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	1,5584		
9.		134231185	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,2412		
10.		39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	4,2876		
11.		134231186	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	5,1040		
12.		39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	4,3530		
13.		72181	Spawarka spalinowa 300 A	m-g	0,9450		
14.		39521(1)	Środek transportowy (1)	m-g	46,4800		
15.		12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	8,0960		
16.		31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	20,9600		
17.		31112	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	1,5584		
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				

### Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	stawianie słupów oświetleniowych - 8 szt.	1	11
2.	linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> dł. 319m (340)m	12	27
3.	szafka oświetleniowa SO-2/3w3	28	31