

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-06-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W SIWZ oraz umowie podaje się, że płatność będzie realizowana w trzech etapach. Prosimy o podanie jaki zakres prac jest wymagany aby zostały osiągnięte etapy I oraz II.
2. Prosimy o podanie jakiego typu wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne należy zastosować.
3. Zgodnie z rysunkiem A-O izolacje elewacji są wykonane ze styropianu, natomiast w punkcie 5 opisu do projektu wykonawczego widnieje następujący zapis: "Warstwę ocieplenia stanowi 20,0 cm wełny mineralnej hydrofobizowanej". Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że elewacja i inne warstwy należy wykonać zgodnie z opisami zawartymi w rysunku A-0.
4. Na udostępnionych rzutach brak jest informacji o wymiarach zadaszania nad wejściem do łącznika (na rysunku A-1 jest tylko informacja, że ma być wykonane zadaszanie). Prosimy o podanie wymiarów zadaszania.
5. Prosimy o podanie jakiej klasy styropian ekstrudowany należy użyć do izolacji ścian fundamentowych.
6. Prosimy o zamieszczenie dokładnej specyfikacji wyposażenia zawartego w dziale 4.3 przedmiaru robót (opis materiałów z jakich mają być wykonane (meble, kosze, pojemniki), przykładowe zdjęcia, wymiary mebli).
7. Prosimy o potwierdzenie, że projektowane żaluzje na oknach Sali mają być stałe (bez regulacji lameli)
8. Czy inwestor dopuszcza wykonanie parkingów i dróg z kostki w standardowym szarym kolorze?
9. W przedmiarach robót poz. 13 przyjęto 10 cm betonu podkładowego pod fundamenty natomiast na rysunku K-01 widnieje zapis, że należy wykonać podkład 15cm. Prosimy o potwierdzenie, że inwestor dopuszcza wykonanie podkładu grubości 10cm.

10. W załączonej dokumentacji konstrukcyjnej brak jest rzutu parteru oraz ścian znajdujących się w gruncie. Uniemożliwia to sprawdzenie przedmiarów. Prosimy więc o pilne uzupełnienie.

11. W dziale 1.4 przedmiaru robót izolacje fundamentów są przyjęte z papy termozgrzewalnej. Zgodnie z opisem technicznym izolacje należy wykonać przy użyciu masy Dysperbit. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu izolacji fundamentów.

12. Proszę o potwierdzenie, że obróbki blacharskie na dachu należy wykonać z blachy powlekanej.

13. Czy inwestor dopuszcza wykonanie orynnowania ze standardowych rynien stalowych powlekanych półokrągłych 150.

14. Na rysunku A-0 podaje się, że do izolacji stropów należy użyć styropianu twardego gr 2 cm. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o styropian EPS100.

15. Na rysunku rozwinięcia ścian podane jest zestawienie wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy na nim wymienione są przedmiotem przetargu.

16. W poz. nr 200 przedmiaru robót podaje się, że na widowni należy wykonać wykładzinę sportową gr 7 mm, natomiast zgodnie z rysunkiem A-0 na widowni należy wykonać wykładzinę dywanową gr 5mm. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia trybun, oraz korektę obmiaru poz. 200 gdyż ilość prawdopodobnie dotyczy powierzchni sali a nie widowni.

17. W pozycji 201 podaje się, że należy zamontować 131 siedzeń z tworzyw sztucznych. Prosimy o potwierdzenie, że taką ilość należy przyjąć do wyceny (w dokumentacji brak danych)

18. Z uwagi na konieczność sprawdzenia przedmiarów oraz wykonania dogłębnej analizy dokumentacji budowlanej zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.07.2015.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zgodnie z zapisem §3 ust. 2 pkt 13 wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót. W związku z powyższym to od wykonawcy zależeć będzie jaki zakres robót wykona w danym etapie. Harmonogram winien być na tyle szczegółowy, by z poszczególnych pozycji wynikał dokładnie zakres planowanych robót i ich wartości. Proponuje się, by poszczególne pozycje harmonogramu odpowiadały poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego, który wykonawca musi załączyć do umowy w dniu jej podpisania.

Ad.2. Proszę o zapoznanie się z rysunkiem A-15.

Ad.3. Warstwy ścian wykonać zgodnie z rysunkiem A-0.

Ad.4. Proszę zapoznać się z rysunkiem A-22 'zestawienie-zadaszenie'.

Ad.5. Proszę zapoznać się z rysunkiem A-0.

Ad.6. Proszę zapoznać się z rysunkiem A-10 gdzie jest wskazane zestawienie materiałów oraz urządzeń I ich lokalizacja.

Ad.7. Żaluzje fasadowe opisane na rysunku A-17 jako 'lamele fasadowe stałe – łamacze światła' projektuje się jako element stały.

Ad.8. Założeniem kolorystyki kostki brukowej było rozróżnienie miejsc parkingowych od koloru drogi. Nie ma możliwości zmiany.

Ad.9. Podkład należy wykonać zgodnie z rysunkami KONSTRUKCJI.

Ad.10. Rzut I piętra przedstawia ściany parteru oraz strop znajdujący się na nich (czyli I piętra) rys. K-11. Rzut II piętra przedstawia ściany piętra oraz strop znajdujący się na nich (czyli II piętra) rys. K-12. Ściany w gruncie są to ściany fundamentowe, żelbetowe, przedstawione na rysunku K-1 oraz w przekroju na rysunku K-2.

Ad.11. Izolację fundamentów należy wykonać zgodnie z rysunkami A-0 (Hydro izolacja fundamentów - np. Dysperbit masa asfalt.-kuczukowa na warstwie gruntującej).

Ad.12. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej i powlekanej.

Ad.13. Rynny zostały zaprojektowane jako kwadratowe w celach estetyzacji obiektu. Bram możliwości zamiany.

Ad.14. Zaprojektowano styropian EPS 100 grubość łączna dla podłogi na gruncie min. 12cm przy $\lambda 0,038$.

Ad.15. Elementy wyposażenia są elementem przetargu.

Ad.16. Na widowni należy wykonać wykładzinę sportową zgodnie z rysunkiem A-16.

Ad.17. Rysunek A-12 określa ilość poszczególnych kolorów siedzeń.

Ad. 18. Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na 10.07.2015 r. na godz. 10:00.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający