

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-06-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W projekcie zagospodarowania terenu nie znaleźliśmy rzędnej p.p.p. budynku, w punkcie "Zakres opracowania" opisu jest zapis "Poziom 0.00 znajduje się 0,3 m nad otaczającym terenem". Wg rys. A.24 architektury p.p.p. 0.00 = 25,9 m n.p.m. średnia rzędna terenu wynosi 25,45 m n.p.m. z czego wynika, że poziom 0.00 byłby 45 cm nad terenem. Prosimy o informację jaka należy przyjąć rzędną p.p.p. ponadto, jeśli rzędna p.p.p. wynosiłaby 25,45 oraz przy uwzględnieniu geologii wg której średnia rzędna występowania nasypu niebudowlanego wynosi 24,45, należałoby wykonać wymianę nasypu niebudowlanego pod posadzkę hali o grubości 1,0 m. W poz. 30 przedmiaru występuje tylko 20 cm grubości podbudowy z podsypki piaskowej. jeśli nasyp niebudowlany pod posadzkę hali należy wymienić na podbudowę z podsypki z piasku prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
2. W opisie tech. w przekrojach warstw i na rysunkach występuje docieplenie ścian ze styropianu gr. 15 cm., natomiast w opisie tech. pkt 5 Elewacje zapisano, że warstwę ocieplenia stanowi 20 cm wełny mineralnej - jak należy docieplić ściany?
3. Prosimy o podanie sposobu mocowania płytek elewacyjnych - klejone czy na ruszcie? Na przekroju warstw płytki klejone, wg opisu na ruszcie.
4. W poz. 89 przedmiaru jest 478,861 m² wykonania obudowy dachu z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej. Wg naszych obliczeń powinno być 770,4 m².
5. Do jakich wysokości należy przyjmować ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych.

Instalacje sanitarne

1. Brak w przedmiarach instalacji wod.-kan. odwodnienia liniowego i baterii natryskowej w łazience dla niepełnosprawnych.

2. Brak w przedmiarach instalacji wod.-kan. stelaży umywalkowych w ścianach lekkich G-K - 5 szt.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Poziom 0,00=25,9m n.p.m. jest na rysunku ZT -7 oraz na rysunkach elewacji, przekrojach. Dodatkowo dodano poziom 0,00 na stronie 4 opisu. Należy uwzględnić wymianę nasypu niebudowlanego jeśli takowy występuje.

Ad. 2. Skorygowano opis na stronie 6, 9 opisu technicznego. Dodatkowo uzupełnione zostały warstwy na rysunku A-0. Prawidłowa warstwa to styropian 15 cm.

Ad. 3. Płytki mocowane na klej do ocieplenia. Skorygowane warstwy na stronach 6,9 opisu.

Ad. 4. Proszę przyjąć 770,4 m² .

Ad. 5. Wysokość płytek ukazują rysunki od A-31 do A-35.

Instalacje sanitarne

Ad. 1. W zakładce przedmiotowego postępowania dodano skorygowany przedmiar. Korekcje uległy następujące pozycje:

poz. 32 (podejścia do przyborów) było 40 jest 42

poz. 44 (bateria natryskowa) było 7 jest 8

poz. 88 (podejścia odpływowe) było 25 jest 26

poz. 104 (odwodnienie liniowe) było 7 jest 8

Ad. 2. Zaprojektowano wzmocnienie pod umywalki płytą OSB.

Zamawiający informuje, że skorygowany przedmiar instalacji wod.-kan. i strony 4,6, 9 opisu oraz rysunki A-0 i A-10 opublikowane zostały w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający