

## KOSZTORYS OFERTOWY

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
1	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl. do 1 km sam.samowylad.	m3	5043,60		
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	5043,60		
3	SST	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m	m2	1681,20		
4	SST	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m3	5043,60		
<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>						
5	SST	Przewód wodociagowy de 315mm - przewiert	m	13,50		
6	SST	Przewód wodociagowy de 225mm	m	45,00		
7	SST	Przewód wodociagowy de 160mm	m	898,00		
8	SST	Hydrantu pożarowe dn80mm	szt.	6,00		
9	SST	Zasuy kołnierzowe dn200mm	szt	5,00		
10	SST	Zasuy kołnierzowe dn150mm	szt	1,00		
11	SST	Zasuy kołnierzowe dn80mm	szt	6,00		
12	SST	Trójniki redukcyjne zel. DN200/200	szt	1,00		
13	SST	Trójniki redukcyjne zel. DN150/150	szt	1,00		
14	SST	Trójniki redukcyjne zel. DN150/80	szt	6,00		
15	SST	Łączniki kołnierzowo rurowe DN200mm	szt	2,00		
16	SST	Łączniki kołnierzowo rurowe DN150mm	szt.	14,00		
17	SST	Decyznfekcja rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 150mm	odc.200m	5,00		
18	SST	Próba szczelności rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 150mm	odc.200m - 1proba	5,00		
19	SST	Decyznfekcja rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 250mm	odc.200m	1,00		
20	SST	Próba szczelności rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 250mm	odc.200m - 1proba	1,00		
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>						
21	<b>Nawierzchnia gruntowa</b>					
	SST	a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) Wykonanie nawierzchni z kruszywa drogowe z gr 15 cm c) Formowanie i zagęszczanie	m2	280,00		
22	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej</b>					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
	SST	a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z gruszywa z gr 20 cm	m2	180,00		
23	<b>Nawierzchnia asfaltowa</b>					
	SST	a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) Warswa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm c) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm d) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastykowo-grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	32,00		
					<b>RAZEM</b>	

<b>ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO:</b>	
<b>PODATEK VAT [23%]:</b>	
<b>ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO:</b>	