

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-11-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowy sieci wodociągowej do miejscowość Grabowiec**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Firma , biorąc udział w postępowaniu przetargowym jw. prosi o wyjaśnienie:

1. W poz. 1 należy wykopać 5043,6m³ gruntu kat. I-II i wywieźć, w poz. 2 należy wykopać 5043,6m³ gruntu kat. I-III i wywieźć uprzednio magazynując w hałdach. Jest to za duża ilość w stosunku do wyliczeń Wykonawcy, gdzie łączna ilość robót ziemnych powinna wynosić ok. 2700m³.
2. W poz. 6 przedmiaru robót długość sieci wodociągowej de225 wynosi 45m, natomiast zgodnie z projektem długość ta wynosi 58,5m, przy czym 13,5m należy wykonać w rurze ochronnej.
3. W poz. 11 przedmiaru robót ilość zasuw DN80 wynosi 6 szt., natomiast zgodnie z projektem ilość ta wynosi 7 szt. (6 szt. w węzłach hydrantowych i 1 szt. w węźle wł).
4. W poz. 13 przedmiaru robót ilość trójników DN150/150 wynosi 1 szt., natomiast zgodnie z projektem ilość ta wynosi 2 szt. (1 szt. w węźle od1 i 1 szt. w węźle w80).
5. W poz. 15 przedmiaru robót ilość łączników kołnierzowo-rurowych DN200 wynosi 2 szt., natomiast zgodnie z projektem ilość ta wynosi 3 szt. (2 szt. w węźle wł i 1 szt. w węźle w80).

6. W poz. 16 przedmiaru robót ilość łączników kołnierzowo-rurowych DN150 wynosi 14 szt., natomiast zgodnie z projektem ilość ta wynosi 15 szt. (1 szt. w węźle w80, 12 szt. w węzłach hydrantowych i 2 szt. w węźle od1).

7. Zgodnie z powyższym proszę o skorygowanie ilości w załączonym przedmiarze oraz dopisanie kilku dodatkowych pozycji:

- Trójnik DN250/80 - 1 szt. (w węźle wł)
- Kołnierz żeliwny ślepy DN200 - 1 szt. (w węźle w80)
- Kołnierz żeliwny ślepy DN150 - 1 szt. (w węźle od1)
- Redukcja żeliwna dwukołnierzowa DN200/150 - 1 szt. (w węźle w80)
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80/1000 - 7 szt. (1 szt. w węźle wł oraz 6 szt. w węzłach hydrantowych)

8. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.11.2015 proszę o potwierdzenie, że ułożenie warstwy z destruktu gr. 8cm należy wykonać na całej szerokości nawierzchni drogi gruntowej wykonanej z tłucznia betonowego oraz nawierzchni brukowej?

9. Proszę również o załączenie do materiałów przetargowych przekroi konstrukcyjnych poszczególnych nawierzchni dróg, z informacją, czy w pasie drogowym należy uwzględnić pełną wymianę gruntu oraz czy w poz. 4 należy uwzględnić zasypanie gruntem dowiezionym?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Dokonano korekty pozycji nr 1-2 w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót.

Ad.2 Dokonano korekty pozycji nr 6 w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót.

Ad.3. Dokonano korekty pozycji nr 11 w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót.

Ad.4. Dokonano korekty w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót: do wykonania ilość trójników redukcyjnych żel. DN 150/150 wynosi 2 szt.

Ad.5. Dokonano korekty w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót: do wykonania łączniki kołnierzowo-rurowe DN 200 mm – 3szt

Ad.6. Dokonano korekty w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót: do wykonania łączniki kołnierzowo-rurowe DN 150 mm – 15szt

Ad.7. Dokonano korekt w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót poniższych pozycji:

- Trójnik DN250/80
- Kołnierz żeliwny ślepy DN200
- Kołnierz żeliwny ślepy DN150
- Redukcja żeliwna dwukołnierzowa DN200/150
- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80/1000

Ad.8-9. Podstawą odtworzenia nawierzchni drogowych jest opis przedmiotu zamówienia, który składa się nie tylko przedmiar robót, ale również stanowiący załącznik do SIWZ – projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – Decyzja ZDM-I-E.6730.1.206.2013 z 04.12.2013 r. wraz z późniejszą zmianą z 18.05.2015 r. oraz z 26.11.2015 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.