

KOSZTORYS INWESTORSKI

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
SIEĆ WODOCIĄGOWA						
ROBOTY ZIEMNE						
1	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl. do 1 km sam.samowylad.	m3	3443,30		
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	3443,30		
3	SST	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m	m2	1681,20		
4	SST	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m3	5043,60		
ROBOTY MONTAŻOWE						
5	SST	Przewód wodociagowy de 315mm - przewiert	m	13,50		
6	SST	Przewód wodociagowy de 225mm	m	58,50		
7	SST	Przewód wodociagowy de 160mm	m	898,00		
8	SST	Hydrantu pożarowe dn80mm	szt.	6,00		
9	SST	Zasowy kołnierzone dn200mm	szt	5,00		
10	SST	Zasowy kołnierzone dn150mm	szt	1,00		
11	SST	Zasowy kołnierzone dn80mm	szt	7,00		
12	SST	Trójniki redukcyjne żel. DN250/80	szt	1,00		
13	SST	Trójniki redukcyjne żel. DN200/200	szt	1,00		
14	SST	Trójniki redukcyjne żel. DN150/150	szt	2,00		
15	SST	Trójniki redukcyjne żel. DN150/80	szt	6,00		
16	SST	Łączniki kołnierzowo rurowe DN200mm	szt	3,00		
17	SST	Łączniki kołnierzowo rurowe DN150mm	szt.	15,00		
18	SST	Kołnierz żeliwny ślepy DN200	szt.	1,00		
19	SST	Kołnierz żeliwny ślepy DN150	szt.	1,00		
20	SST	Redukcja żeliwna dwukołnierzowa DN200/150	szt.	1,00		
21	SST	Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 L=1000mm	szt.	7,00		
22	SST	Decyznfekcja rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 150mm	odc.200m	5,00		
23	SST	Próba szczelności rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 150mm	odc.200m - 1proba	5,00		

KOSZTORYS INWESTORSKI

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
24	SST	Decyznfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 250mm	odc.200m	1,00		
25	SST	Próba szczelności rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 250mm	odc.200m 1proba	1,00		
SIEĆ WODOCIĄGOWA						
26	Nawierzchnia gruntowa					
	SST	a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) Wykonanie nawierzchni z materiału, z którego była wykonana c) Formowanie i zagęszczanie	m2	620,00		
27	Nawierzchnia z kostki brukowej					
	SST	a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z gruszywa z gr 20 cm	m2	735,00		
28	Nawierzchnia asfaltowa					
	SST	a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni b) Warswa podbudowy z kruszywa łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm c) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm d) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	32,00		
					RAZEM	

ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO:	
PODATEK VAT [23%]:	
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO:	