

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45316000-5	D-07.07.01	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
1			Montaż szafy oświetleniowej "SO-1" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej	kpl.	1
2			Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=7m prod. np. VALMONT lub równoważnego wraz z fundamentem, oprawą ledową np.f-my Osram typu OSRAM AG AB3561000AG OSRAM Streetlight 30 mini, On-Off Variant, 62W lub równoważną (kompletną ze źródłem światła), tabliczką bezpiecznikową z wyłącznikiem nadprądowym jednobiegunowym o charakterystyce i prądzie znamionowym B2A, wciągnięciem przewodów YDY 3x2,5mm ² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnego	kpl.	38
3			Wykopy o szerokości 40cm wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni i pomiarami zagęszczenia gruntu.	mb	1 212
4			Ułożenie rur osłonowych HDPE Φ 75/4,5mm w wykopie	mb	431
5			Ułożenie kabla YKY 5x10mm ² w wykopach, rurach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem foli kalendrowanej i pomiarami.	mb	10
6			Ułożenie kabla YAKY 4x35mm ² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem foli kalendrowanej i pomiarami.	mb	1 516
7			Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami.	mb	1 516
8			Wykonanie uziomu prętowego R≤5Ω, z podłączeniem, pomiarami.	kpl.	4