

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Długość odcinaka w opisie technicznym etap I wynosi 550mb, zaś w przedmiarze pozycja kosztorysowa nr 2,1 - 570 mb. Proszę o uściślenie.
2. Proszę o zamieszczenie szczegółów (przekrojów) progów zwalniających. Według opisu technicznego jest ich 8 szt a wg przedmiaru 9 szt.
3. Proszę o wskazanie lokalizacji progów zwalniających.
4. Grubość kostki na zjazdach w opisie technicznym ma 6 cm zaś w przedmiarze i na przekroju konstrukcyjnym 8 cm . Proszę o uściślenie.
5. Proszę o zamieszczenie szczegółów zjazdów indywidualnych (po obwodzie opornik 12/25, czy obrzeże 8/25) ewentualnie o dodanie dodatkowej pozycji w kosztorysie.
6. Proszę o zamieszczenie niwelety.
7. Proszę o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.
8. W przekrojach konstrukcyjnych pod zjazdami jest zaznaczona warstwa stabilizacji cementem lecz brak jej w opisie i w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.
9. Proszę o wskazanie ilości studzienek do regulacji pozycja kosztorysu nr 5.6
10. Po wizji w terenie stwierdzono występowanie dużej ilości zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych. Proszę o dodatnie odpowiedniej pozycji w kosztorysie odnośnie ich regulacji.

11. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do podbudowy mieszanki wapiennej i wapienno żwirowej?

12. Kanalizacja powinna być wykonana na etapie 1 i 2 bo zrzut wody jest projektowany przez etap 2 - prośba o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Długość przebudowywanego odcinka ulicy w branży drogowej wynosi 550mb.

Dodatkowo należy uwzględnić 10mb dróg z Etapu II, który nie jest przedmiotem przetargu.

Łączna długość dróg wynosi jak w przedmiarze 570mb.

Ad.2. Przekrój progów zwalniających w załączeniu. Ilość progów zwalniających – 6sztuk

Ad.3. Zgodnie z planem sytuacyjnym organizacji ruchu w załączeniu

Ad.4. Grubość kostki na zjazdach 8cm na podsypce

Ad.5. Nawierzchnię zjazdów indywidualnych wycenić jako obramowana:

- od strony jezdni i od strony granicy pasa opornikiem 15x25cm
- po bokach (w ciągu chodnika) brak opornika, krawężnika, obrzeża
- po bokach (w ciągu pasa bez chodników) po obu stronach krawężnik na ławie z oporem

Ad.6. W załączeniu na stronie BIP w zakładce przedmiotowego postępowania

Ad.7. Plan docelowej organizacji ruchu w załączeniu

Ad.8. Stabilizację cementem należy wykonać pod chodnikami pod zjazdami należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jak w przedmiarze i na zamieszczonym przekroju

Ad.9. W pozycji 5.6. należy wycenić regulację wysokościową zaworów wodociągowych, gazowych w ilości 14sztuk oraz 1 studnię telekomunikacyjną.

Ad.10. W pozycji 5.6. należy wycenić regulację wysokościową zaworów wodociągowych, gazowych w ilości 14sztuk oraz 1 studnię telekomunikacyjną.

Ad.11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do podbudowy mieszanki wapiennej i wapienno żwirowej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego twardego (np. ze skał melafir, garbo, granit, bazalt)

Ad.12. Kanalizację należy wycenić w całości Jak dla etapu I drogowego i Etapu II drogowego łącznie z rzutem.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.