

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			4	5
1	2	3	4	5
ROBOTY ZIEMNE				
1	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl. do 1 km sam.samowyład.	m ³	150,00
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	150,00
3	SST	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m	m ²	53,00
4	SST	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m ³	80,00
ROBOTY MONTAŻOWE				
5	SST	Przewód wodociagowy de160mm PE-HD	m	14,50
6	SST	Przewód wodociagowy de 125mm PE-HD	m	12,00
7	SST	Studzienka wodmierzowa DN2500mm	szt.	1,00
8	SST	Urządzenie do podnoszenia ciśnienia o wydajności Qmax=90 m ³ /h	szt.	1,00
9	SST	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - słup WZ9	szt	1,00
10	SST	Decyznfekcja rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 150mm	odc.200m	1,00
11	SST	Próba szczelności rurociągów sieci wodociagowej o średnicy 150mm	odc.200m 1proba	1,00