

DROGA GMINNA 040145C

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: DROGA GMINNA 040145C					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,800	km	0,800000	
				RAZEM	0,800000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		1680	m2	1 680,000000	
				RAZEM	1 680,000000
2.2	KNK 2-06 0101-08	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.I-II	m3		
		750 * (5,4 + 1,5 * 0,5) * 0,4	m3	1 845,000000	
				RAZEM	1 845,000000
2.3	KNKRB 6 0102-03	Warstwa odsączająca rozścielana mechanicznie i zagęszczana mechanicznie grubość 40cm	m3		
		750 * 5,3 * 0,4	m3	1 590,000000	
				RAZEM	1 590,000000
3		PODBUDOWY			
3.1	KSNR 6 0113-01 ANALOGIA	Warswa dolna podbudowy z GRUZU gr. 20 cm	m2		
		750 * 5	m2	3 750,000000	
				RAZEM	3 750,000000
3.2	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m2		
		750 * 5	m2	3 750,000000	
				RAZEM	3 750,000000
3.3	KSNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza	m2		
		750 * 2 * 0,75	m2	1 125,000000	
				RAZEM	1 125,000000