

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dot. kosztorysu ofertowego drogowego pozycja nr 13.1 "Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich, skarp oraz rowów (wraz z darniowaniem dna rowu o l=400mb) - grubość 10 cm" Prosimy o podanie powierzchni darniowania dna rowu oraz załączenie przekroju.
2. Dot. branży drogowej. W opisie technicznym i w kosztorysie ofertowym występuje na jezdni warstwa ścieralna SMA 11 S gr 4 cm, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych jest warstwa ścieralna AC 11S gr 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj masy należy zastosować do wykonania w-wy ścieralnej oraz podanie jej grubości.
3. Prosimy o dołączenie szczegółów konstrukcyjnych muru oporowego poz 22.2
4. Dot. poz. 4.11 "Rozebranie ogrodzeń - do odzysku (przestawienia)" Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy ponownie ustawić ogrodzenie (brak takiej pozycji w kosztorysie) Jeżeli tak to prosimy o dopisanie brakującej pozycji, dołączenie SST oraz szczegółów konstrukcyjnych.
5. Dot. pozycji 12.5 Prosimy o podanie parametrów geosiatki wzmacniającej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Powierzchnia darniowania = 50cm dna i po 50cm boki skarp = 600m²

Przekrój skarp i dna rowu:

-darnina 10cm

- profilowanie dna i skarp rowu

- grunt rodzimy

Kształt rowu zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi

Ad.2. Właściwy rodzaj masy i jej grubość przedstawiono na załączonej aktualizacji przekrojów konstrukcyjnych oraz w opisie pt. „konstrukcja” zamieszczonej na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad.3. Inwestor nie narzuca rozwiązania muru oporowego (prefabrykowanego lub monolitycznego) typu „L” Jedyne parametry jakie mają zostać zachowane przedstawione są na przekroju konstrukcyjnym. Wykonawca przedstawi rysunki wykonawcze do zatwierdzenia Inspektorowi przed wyprodukowaniem/wbudowaniem muru oporowego

Ad.4. Obowiązek ustawienia ogrodzenia leży po stronie Właściciela nieruchomości. Demontaż jest obowiązkiem Wykonawcy.

Ad.5. Zamawiający załączył SST ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH PRZED SPEKNIAMI ODBITYMI na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający