

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o informację czyją własnością staje się drewno z wycinki.
2. Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
3. Proszę o podanie parametrów drzew do nasadzenia- średnicę, obwód pnia, wysokość drzewa.
4. Proszę o podanie okresu gwarancji i pielęgnacji dla wykonanych nasadzeń.
5. Czy w trakcie wycinki drzew wymagany jest nadzór przyrodniczy?
6. Czy w trakcie wymiany gruntu wymagany jest nadzór geotechniczny?
7. Proszę o informację czyją własnością stają się materiały z rozbiórek?
8. Proszę o załączenie SST 04.02.01, gdyż pod tym numerem umieszczona jest SST 04.01.01.
9. W dokumentacji załączonej przez zamawiającego brakuje niwelety drogi. Proszę o ich załączenie.
10. W opisie technicznym widnieje zapis, że wycinki drzew należy dokonać poza okresem lęgowym tj. do końca lutego lub po miesiącu sierpniu. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zdąży dokonać wszystkich formalności i przekazać plac budowy w terminie pozwalającym na wycinkę 700 szt drzew do końca lutego.
11. Czy Zamawiający potwierdza, że pobocza mają zostać umocnione KŁSM?
12. Czy Zamawiający potwierdza, że ścieżka rowerowa ma zostać wykonana z kolorowej warstwy ścieralnej?
13. Opis techniczny i kosztorys ofertowy zakładają wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr 4cm, natomiast na przekrojach normalnych zaznaczona jest warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
14. Proszę o załączenie SST dotyczącej wykonania warstwy z SMA.
15. W opisie stałej organizacji ruchu widnieje zapis o wbudowaniu sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu w km 3+020. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania oznakowania aktywnego?

16. Czy do obowiązku Wykonawcy będzie należało ponowne wbudowanie rozebranego ogrodzenia (poz.4.11)?
17. Co z ogrodzeniem, które nie będzie nadawało się do ponownego wbudowania. Czy zamawiający doda pozycje w kosztorysie „wykonanie nowego ogrodzenia”?
18. Jaka ma być średnica i długość przepustu w km 1+280 (skrzyżowanie z DP 1622)?  
Na rys. P\_Z\_T\_2\_3. jest fi 600 i L=24m, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych rys. 2.8 jest fi 800 i L=16,5m. W przedmiarze nie występuje przepust fi 600.
19. W uzgodnieniu z GAZ System odpowiedz jest , iż na terenie budowy nie występują sieci gazowe. Natomiast w km 0+150 pas drogowy przecina gazociąg. Proszę o wyjaśnienie jakiego opertora jest ta sieć i czy należy wykonać przy nim jakieś roboty.
20. Proszę o załączenie SST dotyczącej wykonania radaru.
21. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego koloru kostki do umocnienia skarp stożków przyczółków – w opisie technicznym jest podany wariantowo: a) szary i b) barwiony.
22. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że średnica wewnętrzna kręgów żelbetowych wynosi 2,50 m.
23. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania posadowienia fundamentów kładki?
24. Czy Zamawiający dopuści wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przyczółków metodą hydrofobizacji? Zabezpieczenie antykorozyjne ze szlamu PCC jest technologią znacznie droższą niż hydrofobizacja.
25. Prosimy o wykreślenie podpunktu nr 5.2. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montażu ze Specyfikacji Technicznej M.23.00.00 – z uwagi na rodzaj i tonaż konstrukcji stalowej uważamy, że wymagania te są zawyżone, oraz uniemożliwiają udział w inwestycji okolicznym wytwórniom konstrukcji stalowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad.1.** Drzewo z wycinki na działkach stanowiących wcześniej grunty Lasów państwowych winno zostać przekazane Lasom państwowym, po wcześniejszym uzgodnieniu. Drzewo pozyskane z pozostałych gruntów objęte przedmiotem zamówienia stanowi własność Zamawiającego. Jednocześnie w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do pocięcia na opał na odcinki o długości do 30cm pozyskanego drewna z gatunków:

- wierzba, olsza, czeremcha, kasztanowiec – wszystkie ujęte w wykazie;
- klon, sosna, brzoza, lipa, o obwodach do 49 cm na wys. 1,30 m,
- topola o obwodach do 99 cm mierzona na wys. 1,30 m.

Topola, o obwodach powyżej 99 cm mierzonych na wysokości 1,3m należy pociąć na odcinki o długości 3,0 mb

Klon, sosna, brzoza, lipa o obwodach powyżej 49 cm mierzonych na wysokości 1,3m należy pociąć na odcinki o długości 5,0 mb

Pozyskane drewno należy przetransportować po uzgodnieniu z Zamawiający na etapie realizacji inwestycji w miejsce przez niego wskazane..

**Ad.2.** Gwarancja na oznakowanie poziome 24 miesiące od zakończenia inwestycji.

- Ad.3.** Obwód na wysokości 1,40m winien wynosić min. 6cm. Nasadzone drzewka należy opalikować i umocować taśmą.
- Ad.4.** Gwarancja na zielen zgodnie z SST Zieleń Drogowa D-09.01.01 pkt. 5.3.
- Ad.5.** Tak.
- Ad.6.** Jeżeli Prawo Budowlane, warunki SST nie mówią inaczej, decyzja o zapewnieniu przez Wykonawcę nadzoru geotechnicznego leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zapewnienia nadzoru Inwestor nie pokryje jego kosztu.
- Ad.7.** Jeżeli udostępnione w przetargu Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie mówią inaczej to zapis: „wywóz wraz z utylizacją” – oznacza własność Wykonawcy natomiast materiał z komentarzem: „do odzysku”- stanowi własność Inwestora.
- Ad.8.** SST 04.02.01 zamieszczono na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.9.** Niwelety zamieszczono na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.10.** Zamawiający potwierdza że zdąży dokonać wszystkich formalności i przekazać plac budowy w terminie pozwalającym na wycinkę do końca lutego. Niezależnie od tego Wykonawca skalkuluje w ofercie wykonanie prac związanych z wycinką wszystkich drzew w terminie nie dłuższym niż 12 dni kalendarzowych.
- Ad.11.** Tak.
- Ad.12.** Zamawiający dopuści zmianę koloru ścieżki rowerowej z masy mineralno-bitumicznej z koloru czerwonego na czarny.
- Ad.13.** Grubości warstw bitumicznych oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.14.** SST 5.3.13a zamieszczono na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.15.** Zamawiający nie potwierdza konieczności wykonania oznakowania aktywnego w km 3+020.
- Ad.16.** Tak.
- Ad.17.** Nie..
- Ad.18.** Średnica przepustu w km 1+280,00 to: fi 800mm długość 24,0mb
- Ad.19.** Gazociąg w km 0+150 jest uzgodniony przez Polską Spółkę Gazowniczą (uzgodnienie 5786/BR/ZTI/2015) – branża wod-kan.
- Ad.20.** SST 07.02.02 zamieszczono na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.21.** Kolor szary.
- Ad.22.** Średnica wewnętrzna kręgów żelbetowych wynosi 2,5m zgodnie z punktem 1.5.9 opisu branży mostowej.
- Ad.23.** Nie.
- Ad.24.** Nie.
- Ad.25.** SST M.23.00.00 pozostaje bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*Zamawiający*