

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o informację czy Wykonawca nie jest zobowiązany załączyć do oferty kosztorysy ofertowe?
2. Proszę o załączenie przekrojów poprzecznych.
3. Proszę o załączenie planów sytuacyjnych.
4. Proszę o załączenie tabeli robót ziemnych.
5. Proszę o załączenie profili podłużnych.
6. Proszę o załączenie szczegółów konstrukcyjnych.
7. Proszę o podanie terminu gwarancji na oznakowanie poziome.
8. Proszę o podanie terminu pielęgnacji zieleni.
9. Proszę o załączenie wykazu drzew przewidzianych do nasadzenia wraz z podaniem odpowiednich parametrów tj. wysokości drzew i obwodu pnia.
10. Proszę o załączenie projektu wykonawczego.
11. Proszę o uzupełnienie wykazu przewidzianych do wykonania przepustów fi 800 mm wraz ze wskazaniem ich kilometrażu.
12. Pkt. 1.5.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej SST D.00.00.00 Wymagania ogólne zakłada, iż w przypadku gdy teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy, narażanych na oddziaływanie robót. Inwentaryzacja ta powinna być sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę przed rozpoczęciem robót i powinna zawierać część opisową i fotograficzną. Wykonawca również zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji, następnie dokona inwentaryzacji wszelkich uszkodzeń nawierzchni (spękań, kolein itp.). Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez właściwego zarządcę drogi za zgodne ze stanem faktycznym i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w/w inwentaryzacji budynków i dróg lokalnych w

- ramach realizacji niniejszej inwestycji. Jeżeli tak to proszę o dodatnie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego.
13. Pkt. 7.4 Wagi i zasady ważenia SST D.00.00.00 Wymagania ogólne przewiduje, iż Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zainstalować urządzenie wagowe. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i zainstalowania urządzeń wagowy w ramach realizacji niniejszej inwestycji. Jeżeli tak to proszę o dodatnie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego.
 14. Pkt. 9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu SST D.00.00.00 Wymagania ogólne przewiduje w ppkt. g) wykonanie remontu częściowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remontu z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w/w czynności w ramach realizacji niniejszej inwestycji. Jeżeli tak to proszę o dodatnie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego.
 15. Pkt. 9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu SST D.00.00.00 Wymagania ogólne przewiduje w ppkt. h) uzupełnienie ubytków pobocza gruntu z dokopu. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w/w czynności w ramach realizacji niniejszej inwestycji. Jeżeli tak to proszę o dodatnie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego.
 16. Proszę o informację czyją własnością, Wykonawcy czy Zamawiającego, staje się drewno z wycinki. Jeżeli Zamawiającego to proszę podanie miejsca oraz odległości odwozu tego materiału.
 17. Proszę o wskazanie jakie materiały z rozbiórki będą stanowiły własność Zamawiającego oraz proszę o wskazanie miejsca i odległości wywozu tych materiałów.
 18. Poz. 12.2 kosztorysu ofertowego - branża drogowa - dotyczy wykonania nawierzchni AC11S grubości warstwy 4 cm warstwa ścieralna - czerwona na ścieżce rowerowej, do której przypisana jest SST D.05.03.05.ab. W/w specyfikacja techniczna w pkt. 1.3 Zakres robót objętych SST zakłada wykonanie tej warstwy jako AC8S. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia jaka mieszanka AC11S czy AC8S ma zostać wbudowana na ścieżce rowerowej.
 19. Proszę o informacje czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako chemoutwardzalne czy termoplastyczne?
 20. Proszę o uzupełnienie rysunków odnośnie murów oporowych z prefabrykatów typu L.
 21. Dot. poz. 4.11 kosztorysu ofertowego - branża drogowa - rozebranie ogrodzeń do odzysku (przestawienia)
 - a) Proszę o informację po czyjej stronie leży obowiązek ponownego ustawienia ogrodzenia Wykonawcy, Zamawiającego czy właściciela nieruchomości.
 - b) Proszę o załączeniu planu wraz z naniesionymi ogrodzeniami przewidzianymi do ponownego wbudowania
 - c) Proszę o przekazanie zestawienia ogrodzeń przewidzianych rozebrania i ponownego przestawienia podając rodzaj ogrodzenia tj. materiał, z którego jest wykonane, cokoły, ilość słupków itp.
 22. Proszę o załączenie decyzji ZRID.

23. Poz. 6.2 kosztorysu ofertowego - branża drogowa - wykonanie ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu oraz wlotu i wylotu na odległość 4 m z kamienia na chudym betonie przypisana została ilość 134 m². Proszę o informację czego dotyczy ta ilość wylotów i wlotów przepustów czy wylotów i wlotów z kamienia na chudym betonie.
24. Przekrój konstrukcyjny rys. 2.2 zakłada wbudowanie na jezdni głównej na warstwę ścieralną mieszankę AC 11 S. Natomiast SST D.05.03.13a nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 przewiduje wbudowanie mieszanki SMA 11. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia jaki rodzaj mieszanki należy wbudować na warstwę ścieralną AC11S czy SMA 11?
25. M.in. Przekrój konstrukcyjny rys. 2.2 zakłada wbudowanie na jezdni głównej na warstwę ścieralną mieszankę AC 11 S gr. 5 cm, natomiast kosztorys ofertowy - branża drogowa - poz. 12.1 przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4 cm. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie prawidłowej grubości warstwy ścieralnej.
26. Opis techniczny IX.3 Konstrukcja wysp rozdziału, azyli dla pieszych i rowerzystów zakłada wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 12 cm. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym - branża drogowa -. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienia.
27. Przekroje konstrukcyjne rys. 2.5 - wskazują na wykonanie warstwy wiążącej na jezdni głównej jako AC 11W. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - i opis techniczny wskazują na wykonanie warstwy wiążącej na jezdni jako AC16W. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie prawidłowej mieszanki mineralno - bitumicznej jaka ma zostać wbudowana na warstwę wiążącą na jezdni głównej.
28. Przekroje konstrukcyjne m.in. rys. 2.5 - wskazują na wykonanie warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej jako AC 11W. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - i opis techniczny wskazują na wykonanie warstwy wiążącej na jezdni jako AC16W. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie prawidłowej mieszanki mineralno - bitumicznej jaka ma zostać wbudowana na warstwę wiążącą na ścieżce rowerowej.
29. Przekroje konstrukcyjne rys. 2.5 - wskazują na wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej jako AC 8S. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - i opis techniczny wskazują na wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej jako AC11S. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie prawidłowej mieszanki mineralno - bitumicznej jaka ma zostać wbudowana na warstwę wiążącą na ścieżce rowerowej.
30. Szczegóły konstrukcyjne rys. 2.1 - 2.8 zakładają wykonanie podbudowy bitumicznej jako AC16P i AC22P na jezdni głównej. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - poz. 11.1 i 11.2 przewiduje wykonanie podbudowy bitumicznej wyłączenie jako AC22P. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie prawidłowej mieszanki mineralno - bitumicznej jaka ma zostać wbudowana na warstwę podbudowy na jezdni głównej.
31. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - poz. 20.2 zakłada wbudowanie opornika betonowego 15x30. Natomiast szczegóły konstrukcyjne np. rys. nr 2.2 zakłada wbudowanie opornika o wymiarach 15x25. W związku z rozbieżnościami proszę o podanie prawidłowych wymiarów oporników betonowych przewidzianych do wbudowania w ramach niniejszej inwestycji.
32. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1.3 przewiduje do wykonania przepust długości 24 m fi 600 mm w km około 1+200. W kosztorysie ofertowym - branża drogowa - brak

jest pozycji na wykonanie przepustu fi 600 mm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

33. Opis techniczny pkt. IX.4 Drzewostan i zieleń zakłada, iż podczas wycinki drzew stanowiących potencjalne dogodne siedlisko pachnicy dębowej zapewniony zostanie dozór eksperta przyrodnika. Proszę o informację po czyjej stronie leży zapewnienie eksperta przyrodnika na czas wycinki drzew.
34. Opis techniczny pkt. IX.4 Drzewostan i zieleń zakłada, iż podczas wycinki drzew stanowiących potencjalne dogodne siedlisko pachnicy dębowej zapewniony zostanie dozór eksperta przyrodnika. W przypadku wykrycia siedliska ścięte drzewo zostanie przeniesione poza teren oddziaływania inwestycji drogowej. W związku z powyższym proszę o informację czy w przypadku obowiązku wykonania w/w wytycznych Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.
35. Proszę o uzupełnienie przekroju geotechnicznego dla otworów 1-5 oraz 7.
36. Proszę o uzupełnienie szczegółu konstrukcyjnego wykonania ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu.
37. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - poz. 12.2 wskazuje na wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr. 4 cm na ścieżce rowerowej koloru czerwonego. SST D.05.03.05ab "Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna" nie wskazuje na wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej koloru czerwonego. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.
38. Kosztorys ofertowy - branża drogowa - dział rozbiórki elementów dróg i ulic:
 - poz. 4.2 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do odzysku
 - poz. 4.3 rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej - krawężnik do odzysku
 - poz. 4.8 rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej - obrzeże do odzysku

W związku z powyższym proszę o informację czy wskazane powyżej materiały przewidziane do odzysku należy wbudować w ramach niniejszej inwestycji.

39. W STWIORB D.05.03.13a zapisano w punkcie 1.3., że należy zaprojektować SMA11S 50/70, natomiast w punkcie 5.2. zapisano SMA8. W tablicy 5 zapisano krzywe uziarnienia i Bmin dla wyższych kategorii ruchu KR3-6, a w tablicy 6a wymagania, które do końca nie są zgodne ani z WT-2 2010, ani z WT-2 2014. Mając na uwadze, że w obecnie obowiązujących wymagania WT-2 2014, nie stosuje się SMA 11 dla KR1-2 oraz że dla najniższej kategorii ruchu bardzo rzadko w ogóle stosuje się mieszanki mastykowo-grysowe wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z SMA. Ponadto w związku z rozbieżnymi zapisami w STWIORB D.05.03.13a dotyczącej warstwy ścieralnej z SMA wykonawca zwraca się o jednoznaczne sprecyzowanie wymagań pozwalających na prawidłowe zaprojektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad.1.** Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych, przy czym §3 ust. 4 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie aby w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie został wcześniej dołączony do oferty.
- Ad.2.** Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.3.** Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.4.** Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.5.** Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.6.** Przekroje konstrukcyjne są na poziomie szczegółowości szczegółów konstrukcyjnych
- Ad.7.** Gwarancja na oznakowanie poziome 24 miesiące od zakończenia inwestycji
- Ad.8.** Zgodnie z SST Zieleń Drogowa D-09.01.01
- Ad.9.** Obwód na wysokości 1,40m winien wynosić min. 6cm. Nasadzone drzewka należy opalikować i umocować taśmą.
Lipa drobnolistna – 1 szt.,
Jarząb pospolity – 10 szt.,
Olcha – 5 szt.,
Grab – 10 szt.,
Dąb – 10 szt.,
- Ad.10.** Projekt Budowlany stanowi projekt budowlano – wykonawczy Projekty Wykonawcze branżowe zamieszczone są na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.11.** Wykaz przewidzianych do wykonania przepustów załączono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.12.** Zamawiający potwierdza że zapisy przywołane przez oferenta zamieszczone w DM 00.00.00 są aktualne i obowiązujące. Wykonawca jest zobowiązany do ich przestrzegania. Zapisy DM.00.00.00. i obowiązki z nich wynikające Oferent skalkuluje w ofercie jako koszty ogólne budowy. Zamawiający nie zamierza rozszerzać kosztorysów ofertowych o szczegółowe pozycje dla zakresów kosztów ogólnych.
- Ad.13.** Zamawiający potwierdza że zapisy przywołane przez oferenta zamieszczone w DM 00.00.00 są aktualne i obowiązujące. Wykonawca jest zobowiązany do ich przestrzegania. Zapisy DM.00.00.00. i obowiązki z nich wynikające Oferent skalkuluje w ofercie jako koszty ogólne budowy. Zamawiający nie zamierza rozszerzać kosztorysów ofertowych o szczegółowe pozycje dla zakresów kosztów ogólnych.
- Ad.14.** Zamawiający potwierdza że zapisy przywołane przez oferenta zamieszczone w DM 00.00.00 są aktualne i obowiązujące. Wykonawca jest zobowiązany do ich przestrzegania. Zapisy DM.00.00.00. i obowiązki z nich wynikające Oferent skalkuluje w ofercie jako koszty ogólne budowy. Zamawiający nie zamierza

rozszerzać kosztorysów ofertowych o szczegółowe pozycje dla zakresów kosztów ogólnych.

Ad.15. Zamawiający potwierdza że zapisy przywołane przez oferenta zamieszczone w DM 00.00.00 są aktualne i obowiązujące. Wykonawca jest zobowiązany do ich przestrzegania. Zapisy DM.00.00.00. i obowiązki z nich wynikające Oferent skalkuluje w ofercie jako koszty ogólne budowy. Zamawiający nie zamierza rozszerzać kosztorysów ofertowych o szczegółowe pozycje dla zakresów kosztów ogólnych.

Ad.16. Drzewo z wycinki na działkach stanowiących wcześniej grunty Lasów państwowych winno zostać przekazane Lasom państwowym, po wcześniejszym uzgodnieniu. Drzewo pozyskane z pozostałych gruntów objęte przedmiotem zamówienia stanowi własność Zamawiającego. Jednocześnie w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do pocięcia na opał na odcinki o długości do 30cm pozyskanego drewna z gatunków:

- wierzba, olsza, czeremcha, kasztanowiec – wszystkie ujęte w wykazie;
- klon, sosna, brzoza, lipa, o obwodach do 49 cm na wys. 1,30 m,
- topola o obwodach do 99 cm mierzona na wys. 1,30 m.

Topola, o obwodach powyżej 99 cm mierzonych na wysokości 1,3m należy pociąć na odcinki o długości 3,0 mb

Klon, sosna, brzoza, lipa o obwodach powyżej 49 cm mierzonych na wysokości 1,3m należy pociąć na odcinki o długości 5,0 mb

Pozyskane drewno należy przetransportować po uzgodnieniu z Zamawiający na etapie realizacji inwestycji w miejsce przez niego wskazane.

Ad.17. Jeżeli udostępnione w przetargu Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie mówią inaczej to zapis: „wywóz wraz z utylizacją” - oznacza własność Wykonawcy natomiast materiał z komentarzem: „do odzysku”- stanowi własność Inwestora. Odległość wywozu należy kalkulować do 10km

Ad.18. Grubości warstw bitumicznych oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania

Ad.19. Termoplastyczne

Ad.20. Inwestor nie narzuca rozwiązania muru oporowego (prefabrykowanego lub monolitycznego) typu „L” Jedyne parametry jakie mają zostać zachowane przedstawione są na przekroju konstrukcyjnym. Wykonawca przedstawi rysunki wykonawcze do zatwierdzenia Inspektorowi przed wyprodukowaniem/wbudowaniem muru oporowego

Ad.21. Obowiązek ustawienia ogrodzenia leży po stronie właściciela nieruchomości. Demontaż jest obowiązkiem Wykonawcy.

Ogrodzenie występuje:

- od km 0,00 do km 0+125 po obu stronach
- w km 0+125 do 0+310 strona prawa
- w km 1+090 do 1+192 strona prawa
- w km 1+300 do 1+700 strona lewa
- km 1+300 do km 1+400 strona prawa

- km 3+070 do km 3+140 strona lewa

- Ad.22.** Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.23.** Ilość 134 m² dotyczy powierzchni czoła przepustu z kamienia na chudym betonie
- Ad.24.** Grubości warstw bitumicznych oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.25.** Grubości warstw bitumicznych oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.26.** Grubości warstw oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.27.** Grubości warstw oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.28.** Grubości warstw oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.29.** Grubości warstw oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.30.** Grubości warstw oraz rodzaj zestawiono w załączniku pdf o nazwie „Konstrukcja” i zaktualizowanych przekrojach konstrukcyjnych oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.31.** Prawidłowy wymiar oporników to 15 x 25cm
- Ad.32.** Wykaz przewidzianych do wykonania przepustów załączono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania
- Ad.33.** Po stronie Wykonawcy
- Ad.34.** Ewentualne przeniesienie drzew leży po stronie Wykonawcy Wykonawca nie uzyska dodatkowego wynagrodzenia za przeniesienie drzew poza teren inwestycji.
- Ad.35.** Całe opracowanie geotechniczne jest zamieszczone na stronie internetowej oraz zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.
- Ad.36.** Należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym drogi.
- Ad.37.** Zamawiający dopuści zmianę koloru ścieżki rowerowej z masy mineralno-bitumicznej z koloru czerwonego na czarny.
- Ad.38.** Nie.
- Ad.39.** Należy zaprojektować i wybudować SMA 11S zgodnie z załączoną SST D-05.03.13a

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający