

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.11.2017

Grudziądz dnia: 2017-06-19

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi gminnej 040137C Skarszewy-Wiktorowo,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Ze względu na niejasności w zapisach SST, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych? Jeśli tak, to jakich warstw mają one dotyczyć, o jakich grubościach i powierzchniach, oraz prosimy o wskazanie miejsca ich wykonania: czy na odcinku przedmiotowego zadania, czy w innej lokalizacji - jakiej?
2. Wg poz. 9. Przedmiaru robót warstwa podbudowy pomocniczej gr. 8 cm ma być wykonana z "wcześniej rozebranego i tymczasowo hałdowanego" tłucznia i destruktu betonowego. W przedmiarze brak pozycji rozbiórek w/w materiałów - prosimy o uzupełnienie o nie przedmiaru robót, z podaniem powierzchni i grubości.
3. Wg planu zagospodarowania terenu - istniejący przepust w km 0+022,06 fi 600 mm i dł. 24,5 m z rur HDPE, opisany jest jako do remontu. W przedmiarze brak jest pozycji wykopu, rozbiórki istniejącego przepustu oraz zasypania nowego przepustu piaskiem - prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.
4. Czy nowe rury do budowy przepustu fi 600 mm mają być z materiału HDPE? W przedmiarze i w SST wymienia się rury stalowe, natomiast w projekcie na przekroju konstrukcyjnym występuje przepust z rur karbowanych HDPE.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

6. Dot. poz. 21 przedmiaru. Prosimy o podanie powierzchni profilowania i skarpowania rowów trójkątnych, określonych w przedmiarze jedynie jako 0,29 km.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę płyt Jomb do umocnienia skarp - na tańsze płyty ażurowe o wym. 40x60?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Odcinek próbny o powierzchni 100mb i szerokości 5m zostanie wykonany dla warstwy ścieralnej gr. 4cm i warstwy podbudowy gr. 5cm w odległości do 1km od wykonywanych robót.

Ad. 2. Koszt rozbiórki istniejącego tłucznia z destruktem betonowym należy wycenić w pozycji przedmiarowej nr 9. Powierzchnia rozbiórek 3470 m² o średniej grubości 12cm.

Ad. 3. Wykopy wraz z rozbiórką należy wycenić w dodanej pozycji 5.1. a zasyпки w dodanej pozycji 7.1.

Ad. 4. Nowy przepust ma być wykonany z rury stalowej zgodnie z przedmiarem i SST.

Ad. 5. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca winien dostarczyć kosztorys ofertowy w dniu podpisania umowy.

Ad. 6. Powierzchnia rowów to 870 m².

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie umocnienia z płyt ażurowych 40x60 o grubości 10cm.

W załączeniu aktualizacja przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.