

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) pkt. 3.2. SIWZ

było:

Zadanie częściowe nr:	Opis:
1	<p>Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap IA</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków</p> <p>Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I A. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z jedną strefową przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepione.</p> <p>Wodociąg:</p> <ul style="list-style-type: none">- rurociąg PE Dn110mm SDR 17, PN10 - 44,0 m. <p>Kanalizacja sanitarna:</p> <ul style="list-style-type: none">- studnie żelbetowe Dn 1200mm - 16 szt.;- studnie żelbetowe odpowietrzająco-napowietrzające Dn 1200mm - 1 szt.;- studnie żelbetowe rozprężne Dn 1200mm - 1 szt.;- studnie PP Dn 425mm - 23 szt.;- rura PVC SN8 (8,0 kN/m²) Dn 200mm - 741,0 m;- rura PVC SN8 (8,0 kN/m²) Dn 160mm - 126,0 m;- rurociąg PE Dn90 SDR 17, PN10 - 126,0 m;- przepompownia ścieków strefowa - 1 szt. <p>Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 11a do SIWZ.</p>

	<p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p>
2	<p>Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap IB Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I B. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z trzema strefowymi przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepione. Wodociąg: - rurociąg PE Dn110mm SDR 17, PN10 - 81,0 m. Kanalizacja sanitarna: - studnie żelbetowe Dn 1200mm - 29 szt.; - studnie żelbetowe odpowietrzająco-napowietrzające Dn 1200mm - 2 szt.; - studnie żelbetowe rozprężne Dn 1200mm - 2 szt.; - studnie PP Dn 425mm - 14 szt.; - rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 200mm - 741,0 m; - rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) Dn 160mm - 226,0 m; - rurociąg PE Dn140 SDR 17, PN10 - 1794,0 m; - rurociąg PE Dn90 SDR 17, PN10 - 1.358,0 m; - rurociąg PE Dn63 SDR 17, PN10 - 294,0 m; - rurociąg PE Dn50 SDR 17, PN10 - 597,0 m; - rurociąg PE Dn40 SDR 17, PN10 - 14,0 m; - przepompownia ścieków strefowa - 3 szt. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego (obejmującego etap IA i IB) Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 11b do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p>

jest:

Zadanie częściowe nr:	Opis:
1	<p>Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap IA Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I A. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z jedną strefową przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepione. Wodociąg: - rurociąg PE Dn110mm SDR 17, PN10 - 44,0 m. Kanalizacja sanitarna: - studnie żelbetowe Dn 1200mm - 16 szt.; - studnie żelbetowe rozprężne Dn 1200mm - 1 szt.; - studnie PP Dn 425mm - 26 szt.;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - rura PVC SN8 (8,0 kN/m²) Dn 200mm – 741,0 m; - rura PVC SN8 (8,0 kN/m²) Dn 160mm – 126,0 m; - rurociąg PE Dn90 SDR 17, PN10 – 502,5 m; - przepompownia ścieków strefowa - 1 szt. <p>Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 11a do SIWZ.</p> <p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p>
2	<p>Temat: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap IB</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków</p> <p>Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I B. W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z trzema strefowymi przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Odgałęzienia grawitacyjne oraz ciśnieniowe zostaną wyprowadzone do granicy działek i zaślepiene.</p> <p><u>Wodociąg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rurociąg PE Dn110mm SDR 17, PN10 - 81,0 m. <p><u>Kanalizacja sanitarna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - studnie żelbetowe Dn 1200mm - 29 szt.; - studnie żelbetowe odpowietrzająco-napowietrzające Dn 1200mm - 2 szt.; - studnie żelbetowe rozprężne Dn 1200mm - 3 szt.; - studnie żelbetowe pomiarowe Dn 1200 mm – 1 szt.; - studnie PP Dn 425mm - 16 szt.; - rura PVC SN8 (8,0 kN/m²) Dn 200mm – 1.339,0 m; - rura PVC SN8 (8,0 kN/m²) Dn 160mm – 226,0 m; - rurociąg PE Dn140 SDR 17, PN10 – 1.794,0 m; - rurociąg PE Dn90 SDR 17, PN10 – 1.358,0 m; - rurociąg PE Dn63 SDR 17, PN10 - 294,0 m; - rurociąg PE Dn50 SDR 17, PN10 - 597,0 m; - rurociąg PE Dn40 SDR 17, PN10 - 14,0 m; - rurociąg PE Dn140 PN10 SDR17 RC typ 3 – 412,0 m; - r.o. PE Dn225 SDR17, PN10 – 56,5 m; - r.o. PE Dn160 SDR17, PN10 – 10,5 m; - r.o. Stal. Dn355,6x10mm – 163,0 m; - r.o. Stal. Dn323,9x8,0mm – 140,5 m; - przepompownia ścieków strefowa - 3 szt.; - kontenerowa stacja dezodoryzacji – 1 szt. <p>W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego (obejmującego etap IA i IB)</p> <p>Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 11b do SIWZ.</p> <p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p>

b) 13.2. SIWZ

Było: Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-09-12 do godz. 09:00 (...).

Jest: Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-09-13 do godz. 09:00 (...).

c) 15.11. SIWZ

Było: (...), „Oferta na: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I NIE OTWIERAĆ przed: 2017-09-12 godz. 09:05”.

Jest: (...), „Oferta na: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I NIE OTWIERAĆ przed: 2017-09-13 godz. 09:05”.

d) 16.1. SIWZ

Było: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, parter, hol główny do dnia 2017-09-12 do godz. 09:00.

Jest: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, parter, hol główny do dnia 2017-09-13 do godz. 09:00.

e) 16.3. SIWZ

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-09-12 o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-09-13 o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205

.....