

**KOSZTORYS OFERTOWY**

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 040119C  
ul. KOŚCIUSZKI NOWA WIEŚ

Branża drogowa - Budowa chodnika

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0,70		
2.		Zdjęcie warstwy humusu o grubości 30cm wraz z załadunkiem i wywozem na odkład do ponownego wbudowania. Pozostała ilość wywóz zwracając z utylizacją	m <sup>2</sup>	856,00		
3.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	175,00		
4.	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni gr. 8cm	m <sup>2</sup>	389,00		
5.	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	618,00		
6.	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężnikami betonowych	m <sup>3</sup>	37,71		
7.	D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm	m <sup>2</sup>	233,40		
8.	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	150,13		
9.	D.01.02.04.	Demontaż słupka ocynk. Znaku drogowego oraz zdjęcie tablicy	kpl.	1,00		
<b>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
10	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją	m <sup>3</sup>	225,00		
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z kosztem materiału i transportu	m <sup>3</sup>	292,95		
<b>Razem: ROBOTY ZIEMNE</b>						
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
12	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1 413,00		
13	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm CHODNIK	m <sup>2</sup>	823,68		
14	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm ZJAZDY	m <sup>2</sup>	337,50		
<b>Razem: PODBUDOWY</b>						
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
15	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	823,68		
16	D.05.03.23 /D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	337,50		
<b>Razem: NAWIERZCHNIE</b>						
		<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	488,00		
18	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie bez oporu z betonu C12/15	m	394,00		
19	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	572,00		
<b>Razem: ELEMENTY ULIC</b>						
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
20	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie trawą wraz z pierwszym koszeniem – grubość humusu 5 cm	ha	0,04		
21	D.01.03.04	Montaż rur ochronnych typu arot dwudzielnych fi 110mm POD wszystkimi przebudowywanymi zjazdami na kable telekomunikacyjne wraz z odkopaniem montażem i zasypaniem do spodu koryta	m	163,00		
22		Regulacja pionowa urządzeń obcych - podcięcie włazu komina przepompowni ścieków P-2, demontaż pokrywy z blachy nierdzewnej, montaż płyty żelbetowej stropowej gr. 15cm z C30/37 z włazem żeliwnym. Przebudowa odpowietrzenia (zmiana lokalizacji o 3mb)	kpl.	1,00		
23	D.05.03.05	Odtworzenie warstwy wiążącej AC16W nawierzchni gr.4cm	m <sup>2</sup>	121,00		
24	D.05.03.05	Odtworzenie warstwy ścierlej AC11S nawierzchni gr. 4cm	m <sup>2</sup>	121,00		
25	D.07.02.01.	Montaż i zakup bariery U-12 L=2,5m na fundamencie C16/20 (0,3m3 na barierę)	kpl.	4,00		
26	D.07.02.01.	Montaż wysięgnika z rury ocynk. Fi 70mm L=5m oraz tablicy znaku A-7 (średni I-generacji)	kpl.	1,00		
<b>Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						