

PRZEDMIAR
OŚWIETLENIE ULICZNE

Adres inwestycji: Mokre dz. nr 139/6, 140/10, 303, 318/4, 409.

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45316000-5	D-07.07.01	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
			Zakres prac: słupy nr 101, 102, 103, 104, 105, 203, 204, 205, 206.		
1			Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/0st. wraz z fundamentem, oprawą LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm ² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnego	kpl.	5
2			Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 2-ramiennym 1,0m/0st. wraz z fundamentem, dwiema oprawami LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym 2xD01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm ² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnego	kpl.	4
3			Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm ² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów.	mb	455
4			Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami.	mb	425