

**PRZEDMIAR  
OŚWIETLENIE ULICZNE**

Adres inwestycji: Mały Rudnik dz. nr 94/14, 99/1, 100/14, 100/15, 110, 168/1.

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45316000-5	D-07.07.01	<b>BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>		
			<b>Zakres prac: szafa oświetleniowa, słupy nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.</b>		
1			Montaż szafy oświetleniowej "SO" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej wraz ułożeniem kabla YKY 4x16 mm <sup>2</sup> wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej oraz wykonaniem pomiarów.	kpl.	1
2			Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/5st. wraz z fundamentem, oprawą LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm <sup>2</sup> w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnego	kpl.	8
3			Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup> w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów.	mb	459
4			Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami.	mb	430