

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi gminnej nr 40446C wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Linarczyk,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia i udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Stwierdzono niezgodność w grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach utwardzonych: na przekroju jest gr. 20 cm, natomiast w przedmiarze drogowym gr. 10 cm. Jak ma być prawidłowa grubość do kalkulacji i wykonania?
2. Dot. przedmiaru robót drogowych Cz. I poz. 18.1 - oznakowanie pionowe - 1 komplet. W dokumentacji przetargowej brak projektu stałej organizacji ruchu, wykazu i rodzaju znaków itp. Prosimy o uzupełnienie danych j.w. oraz załączenie PSOR.
3. Na rysunkach - planach zagospodarowania terenu widnieją "ogrodzenia w pasie drogowym do przestawienia", natomiast w przedmiarach Cz. I i Cz. II występują jedynie pozycje rozbiórek różnego rodzaju ogrodzeń (w ilości łącznej 461 mb), bez ich ponownego ustawienia. Czy w zakresie do wykonania jest również ustawienie (czyli przestawienie) w/w ogrodzeń?
4. Prosimy o zmianę daty w umowie § 4. Termin realizacji - ust. 2 pkt.1 - zadanie 1 - z 16.04.2017r. na 16.04.2018r. (zgodnie z zapisem w SIWZ) oraz to samo - w § 6. Wynagrodzenie - ust. 7 pkt.1.
5. Ze względu na sprzeczne (odwrotnie) informacje pomiędzy opisem technicznym (dalej OT) p.II.2. a przekrojami normalnymi, prosimy o odpowiedź, jaki numer ma dłuższa droga, czyli o długości 498,92m (w OT określona jako 40447C, zaś na przekrojach - lewa strona rysunku - jako 40446C). Podobnie - jaki numer ma druga droga (krótsza), która w OT ma numer 40446C i długość 326,84m, zaś na przekrojach - prawa strona rysunku - nr

40447C i długość (inną) 334,14m. Czy prawidłowa jest numeracja przypisana na przekrojach normalnych - rys. 2? Prosimy o podanie rzeczywistych numerów dróg i ich prawidłowych długości do wykonania.

6. Jaki numer ma droga, której odcinek wchodzi w zakres Części II zadania?
7. Jakiego koloru mają być kostki betonowe użyte na: chodnik (wg opisu techn. - czerwona, wg przedmiaru - szara) oraz na zjazdy bramowe (wg opisu - grafitowa, wg przedmiaru - szara).
8. W Cz. I. przedmiaru drogowego w poz. 9.1. Korytowanie (3640m²) - ujęto powierzchnię jezdni 3344m² oraz zjazdów 297m² (razem 3641m²). W części tej brak jest wykonania koryta dla chodników o pow. 1047m² - prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót, z podaniem głębokości wykonania koryta.
9. W Cz. II. przedmiaru w poz. 6.1. Korytowanie (750m²) - ujęto - odmiennie niż w Cz. I (patrz pyt. 7) - powierzchnię jezdni 540 m² oraz chodnika 210 m², nie ujęto z kolei zjazdów o pow. 45 m². Prosimy o dodanie powierzchni zjazdów do korytowania.
10. Prosimy o sprawdzenie ilości przedmiarowych oraz wprowadzenie prawidłowych ilości - w poz. 7.1. Cz. I. oraz 5.1. Cz. II. - Warstwa odcinająca gr. 10 cm. W Cz. I ujęto powierzchnię jezdni 3344m² oraz zjazdów 297m² - a wg przekrojów - pod zjazdami nie ma być w-wy odcinającej. W Cz. II natomiast - również ujęto jezdnię 540m², lecz tu (inaczej niż w Cz. I) ujęto też chodniki 210m², pod którymi również - wg przekrojów - warstwa odcinająca nie występuje. W składzie SST - także nie ma specyfikacji dot. warstwy odcinającej. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja - wg przekrojów normalnych (gdyż wg opisu technicznego całkowicie od tego odbiega) - pod chodniki i pod zjazdy jest prawidłowa i nie przewiduje się pod nie warstwy odcinającej? Jeśli jest inaczej - prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji chodników oraz zjazdów.
11. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja chodnika i zjazdów w opisie technicznym p.II.3. jest nieprawidłowa (całkowicie nie zgadza się z przekrojami i przedmiarem robót).
12. W przedmiarze Cz. II. w poz. 8.1. Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm - nie ujęto powierzchni zjazdów 45 m² (odmiennie jest w Cz. I. poz. 11.1., w której powierzchnia zjazdów została ujęta). Prosimy o dokonanie korekty ilości w poz. 8.1. Cz. II.
13. Czy sformułowanie "... do odzysku", dotyczące elementów z rozbiórek, oznacza, że elementy te należy rozbierać ostrożnie (ręcznie) i wywieźć na składowisko Zamawiającego? - i na jaką odległość? Czy elementy brukarskie w ramach zadania należy wykonać z elementów nowych, bez użycia "z odzysku"?
14. W opisie technicznym (drogowym) w p. II.5. Oświetlenie jest mowa o przebudowie oświetlenia drogowego oraz usunięciu kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych, a na planie sytuacyjnym w pasie drogowym są zaznaczone słupy do przestawienia. W dokumentacji przetargowej brak przedmiaru robót elektroenergetycznych. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres objęty zamówieniem obejmuje roboty tej branży i dodanie odpowiednich przedmiarów.

15. W SST jest mowa o wykonywaniu odcinków próbnych dla warstw: podbudowa z kruszywa (ok. 350m²), podbudowa z betonu asfaltowego (minimum 350m²), warstwa ściernalna (maximum 350m²) - w odległości nie więcej niż 500mb od terenu budowy. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych? Jeśli tak, to dla jakich warstw i na jakiej powierzchni?

16. W SIWZ nie ma żadnej informacji o konieczności załączenia kosztorysów ofertowych do oferty. Prosimy o potwierdzenie powyższego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Pobocze utwardzone gr. 20cm występuje w zakresie przedmiaru w części II - na planie cz. II – Wprowadzono korektę powierzchni kruszywa gr. 20cm w przedmiarze na 585m² Pozycja 8.2. części II przedmiarowa gr. 10cm dotyczy podbudowy pod chodnikiem. Grubości kruszywa na przekroju są prawidłowe.

Ad. 2 Zamawiający umieścił projekt stałej organizacji ruchu na stronie przedmiotowego postępowania.

Ad. 3 W zakresie Wykonawcy jest tylko demontaż ogrodzenia i protokolarnie przekazanie ogrodzenia Właścicielom. Nie ma w zakresie budowania/ odbudowywania ogrodzeń.

Ad. 4 Zamawiający zaktualizował i umieścił na stronie przedmiotowego postępowania poprawiony załącznik Nr 9 – Wzór umowy.

Ad. 5 Zakres branży drogowej część I na planie zagospodarowania to:

- od km 0+0 do km 0+350 droga gminna DG040446C

-od skrzyżowania km 0+350 do 0+715 to DG 040447C

Zakres branży drogowej część II na planie zagospodarowania to DG 040447C

Długość drogi 040447C to 498,72 tak jak to jest opisane w części opisowej p.II.2.

Długość drogi 040446C to 326,84 tak jak to jest opisane w części opisowej p.II.2.

Numeracja dróg na przekrojach jest odwrotna.

Ad. 6 DG 040447C (na przekroju opisany jako 040446C).

Ad. 7 Kostka na chodnikach kolor czerwony na zjazdach kolor grafitowy.

Ad. 8 Pod chodnikami nie przewiduje się korytowania po wykonaniu rozbiórek i usunięcia humusu.

Ad. 9 Ilość korytowania w części II pozostaje bez zmian. Podana ilość dotyczy jezdni zjazdów i części niezbędnego korytowania pod chodnikami.

Ad. 10 Warstwa odcinająca występuje wyłącznie pod jezdniami i tam należy ją wycenić: w części I jest to 3344m² a w części II jest to 540m²

Ad. 11 Pod chodnikami i zjazdami nie występuje warstwa odcinająca. Prawidłowe warstwy przedstawione są na przekrojach konstrukcyjnych.

Ad. 12 Powierzchnia podbudowy z kruszywa w części I wynosi 585m². Powierzchnia odbudowy z kruszywa w części II wynosi 3640m²

Ad. 13 W przypadku kostki, krawężników i obrzeży po rozbiórce należy przekazać właścicielom posesji lub zutylizować. W przypadku znaków drogowych przekazać Inwestorowi. Elementy zaprojektowane należy wykonać wyłącznie z nowych materiałów.

Ad. 14 Tak, zakres obejmuje usunięcie kolizji oświetlenia oraz elektro-energetycznych Zamawiający zamieścił na stronie brakujące dokumenty.

Ad. 15 Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Odcinki próbne dotyczą podbudowy z kruszywa w ilości 350m², podbudowy z betonu asfaltowego 350m² i warstwy ścieralnej 350m².

Ad. 16 Należy załączyć kosztorysy ofertowe.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający