

**PRZEDMIAR
OŚWIETLENIE ULICZNE**

Adres inwestycji: Biały Bór dz. nr 319, 322.

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45316000-5	D-07.07.01	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
			Zakres prac: słupy nr 201, 101, 102, 103, 103/1, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.		
1			Montaż szafy oświetleniowej "SO" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej wraz ułożeniem kabla YKY 4x16 mm ² wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej oraz wykonaniem pomiarów.	kpl.	1
2			Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/5st. wraz z fundamentem, oprawą LED 36W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm ² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnego	kpl.	14
4			Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm ² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów.	mb	511
5			Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami.	mb	460