



OZNACZENIA

- Wx**
- proj. wentylatory wywiewne firmy Dospel wg załączonego zestawienia powietrza
- NH**
- proj. nawiewnik okienny z okapem standardowym instalowany w górnej ramie okiennej, wydajność powietrza: 50 [m³/h]
- NS**
- proj. nawiewnik ścienny z grzałką elektryczną instalowany w w miejscu istn. żaluzji wywiewnych o wydajność powietrza: 80 [m³/h]

RZUT PRZYZIEMIA – WENTYLACJA MECHANICZNA			SKALA	1:50	DATA:	RYS. NR:
INWESTOR:	Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86–300 Grudziądz				BRANŻA	SW–03
OBIEKT	Budynek zaplecza socjalnego				SANIT.	PODPS:
ADRES:	dziółka nr 87/6, obr. Wotdowo Szlacheckie, m.Wotdowo Szlacheckie, gm. Grudziądz					
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański	nr ew. uprawnień:	475/68			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Woźniakowski	specjalność:	instalacje sanitarne z ograniczeniem			

