

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0125-04	UWAGA: usunięcie humusu w miejscach montażu poszczególnych siłowni 7.00*6	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0125-08	UWAGA: usunięcie humusu w miejscach montażu poszczególnych siłowni 7.00*6	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m ²		
d.1	0501-03 analogia	UWAGA: Ziemia do formowania skarpy 100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-01 analogia	UWAGA: Dowóz ziemi do niwelacji terenu 40.00	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0235-02	UWAGA: Uformowanie skarpy 40.00	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02	UWAGA: Wykopy pod słupki ogrodzeniowe 38*0.30*0.30*0.50	m ³	1.710	
				RAZEM	1.710
7		Ułożenie geowłókniny	m ²		
d.1	wycena indywidualna	UWAGA: Geowłóknina pod nawierzchnią stref bezpieczeństwa 7.00*6.00	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07 analogia	UWAGA: Wykonanie stref bezpieczeństwa 0.20*7.00*6.00	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
2 Wykonanie ogrodzenia					
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³		
d.2	0203-01	UWAGA: Wykonanie szklanek pod słupki ogrodzenia 38*0.30*0.30*0.50	m ³	1.710	
				RAZEM	1.710
10	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w szklankach	m		
d.2	1803-02 analogia	UWAGA: Wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,50 m 94.00	m	94.000	
				RAZEM	94.000
11	KNR 2-02	Furtka wysokości 1,5 m o szerokości 1,0 m	szt		
d.2	1803-02 analogia	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Montaż elementów gimnastyczno-sprawnościowych					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	analiza indywidualna	Ustawienie i umocowanie zestawu gimnastyczno - sprawnościowego - podciąg nóg UWAGA: Koszt zestawu obejmuje koszty montażu i transportu 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13 d.3	analiza indywidualna	Ustawienie i umocowanie zestawu gimnastyczno - sprawnościowego - prasa nożna UWAGA: Koszt zestawu obejmuje koszty montażu i transportu 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14 d.3	analiza indywidualna	Ustawienie i umocowanie zestawu gimnastyczno - sprawnościowego - orbitrek UWAGA: Koszt zestawu obejmuje koszty montażu i transportu 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15 d.3	analiza indywidualna	Ustawienie i umocowanie zestawu gimnastyczno - sprawnościowego - wioślarz UWAGA: Koszt zestawu obejmuje koszty montażu i transportu 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16 d.3	analiza indywidualna	Ustawienie i umocowanie zestawu gimnastyczno - sprawnościowego - surfer UWAGA: Koszt zestawu obejmuje koszty montażu i transportu 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17 d.3	analiza indywidualna	Kosz na śmieci 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18 d.3	analiza indywidualna	Tablica z regulaminem 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19 d.3	analiza indywidualna	Ustawienie i mocowanie ławki metalowo - drewnianej z oparciem UWAGA: Koszt ławki obejmuje koszty montażu i transportu 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000